



**MUNICIPIO DE CAMINHA**  
**DIVISÃO DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS**

**EXECUÇÃO DAS LOMBAS NA RUA DE GONTINHÃES - VILA PRAIA DE ANCORA**

**Mapa de Quantidades**

Art.º	DESIGNAÇÃO	Quantid.	Un	Preço Unitario	Total
1	Execução de passadeira sobrelevada, executadas em betão betuminoso do tipo AC12 Surf, com 8m de largura e um comprimento de 7m, tendo uma espessura na zona mais alta de 10cm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para um bom acabamento.	2,00	Un		
2	Execução de lomba redutora de velocidade, executadas em betão betuminoso do tipo AC12 Surf, com 0,9m de largura e 7m de comprimento, tendo uma espessura de 0,075m na zona mais alta, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para um bom acabamento.	1,00	Un		
3	Fornecimento e colocação de sinalização vertical conforme normas da ANSR, e peças escritas e desenhadas anexas, incluindo prumo metálico e elementos de fixação, bem como todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta aplicação, nomeadamente:				
3,1	sinais "A2a"	2,00	Un		
3,2	sinais "H6"	2,00	Un		
3,3	sinais "H7"	2,00	Un		
3,4	sinais modelo 1 "100m"	2,00	Un		
4	Pintura de passadeiras com 7 ml de largura, nomeadamente barras transversais na plataforma da passadeira segundo normas técnicas, bem como, sequências de quadrados brancos alternados e desencontrados nas rampas e ainda barras de paragem na faixa de rodagem antes da passadeira em cada um dos sentidos da via, de acordo com as peças escritas e desenhadas, incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários ao bom acabamento	2,00	Un		
5	Pintura de lomba com 7ml de largura, designadamente sequências de quadrados brancos alternados e desencontrados em cada um dos lados da lomba, de acordo com as peças escritas e desenhadas, incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários ao bom acabamento	1,00	Un		
<b>TOTAL</b>					