

Art.º	Designação	Quantid.	Un	Preço	Total
1	Regularização da plataforma existente com mistura betuminosa continua a quente AC14 surf D, de composição densa, incluindo aplicação de uma rega de colagem de emulsão betuminosa cationica a uma taxa de 400g/m2	15	ton		
2	Fornecimento e execução de pavimento asfáltico de 6cm de espessura, realizado com mistura betuminosa continua a quente AC14 surf D, para camada de desgaste, de composição densa, incluindo aplicação de uma rega de colagem de emulsão betuminosa cationica e uma taxa de 400g/m2	900	m2		
3	Limpeza de berma através de meios mecânicos, incluindo transporte de sobranes a vazadouro	480	ml		
TOTAL					