

Orçamento

Reparação de pavimento na Rua da Paracoba em Moledo

Valores em EUR

Código: 2024-509

Data:25/10/2024

Dono da Obra: Município de Caminha

Descrição	Qtd.		Pr.Unit.	Total
2024-509 - Reparação de pavimento na Rua da Paracoba em Moledo				
1 - Fresagem de pavimento betuminoso existente, numa espessura de 0,05m, incluindo transporte a vazadouro dos produtos resultantes.	820,000	M2	5,50	4 510,00
2 - Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso do tipo AC12 Surf, numa espessura de 0,05m após compactação mecânica, incluindo rega de impregnação.	820,000	M2	15,10	12 382,00
3 - Execução de valeta em V executada com betão C12/15 com 0,10m de espessura e 1,00m de largura média, incluindo todos os trabalhos necessários para um bom acabamento.	125,000	ML	26,50	3 312,50
2024-509 Reparação de pavimento na Rua da Paracoba em Moledo Total				20 204,50
Total Geral				20 204,50
"ao valor total acresce o valor do IVA á taxa legal em vigor"				

Resumo

Valores em EUR

Reparação de pavimento na Rua da Paracoba em Moledo

Código: 2024-509

Data:25/10/2024

Dono da Obra: Município de Caminha

Código	Descrição	Subtotal
2024-509	Reparação de pavimento na Rua da Paracoba em Moledo	20 204,50
1	Fresagem de pavimento betuminoso existente, numa espessura de 0,05m, incluindo transporte a vazadouro dos produtos resultantes.	4 510,00
2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso do tipo AC12 Surf, numa espessura de 0,05m após compactação mecânica, incluindo rega de impregnação.	12 382,00
3	Execução de valeta em V executada com betão C12/15 com 0,10m de espessura e 1,00m de largura média, incluindo todos os trabalhos necessários para um bom acabamento.	3 312,50
Total Geral		20 204,50

“ao valor total acresce o valor do IVA á taxa legal em vigor”