

Reconstrução de muro de suporte na Rua da Fonte do Cuco - Venade

Mapa de Quantidades

Art.º	DESIGNAÇÃO	Quantid.	Un	Preço Unitario	Total
1.1	Demolição de muro existente em xisto na zona a intervir, incluindo transporte dos produtos sobantes a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro.	1,00	vg	1 720,00 €	1 720,00 €
1.2	Escavação em terreno de qualquer natureza (incluindo rocha) para implantação de obra e colocação de terreno às cotas previstas, designadamente cotas dos muros envolventes que não ruíram, incluindo saneamento de terrenos se necessário, carga, transporte dos produtos sobantes a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro.	35,50	m3	32,30 €	1 146,65 €
1.3	Aterro com solos selecionados provenientes da escavação, devidamente regado e compactado por camadas não superiores a 0,20m de espessura, no encosto de terras de modo moldar o terreno às cotas contíguas ao muro, as cotas existentes na envolvente.	9,00	m3	23,10 €	207,90 €
1.4	Extensão de muros de suporte em betão ciclopico, com betão e rachão de granito da região, incluindo fundações, confragem e todos os demais trabalhos ao seu perfeito acabamento, de acordo com o projeto e caderno de encargos.				
1.4.1	Em Fundação	14,00	m3	161,40 €	2 259,60 €
1.4.2	Em Elevação	15,00	m3	214,50 €	3 217,50 €
1.5	Execução de muro em xisto com uma face e espessura de 0,30m, com aproveitamento do xisto proveniente da demolição e fornecimento do que faltar, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à execução de muro nas condições idênticas ao envolvente.	20,00	m2	172,40 €	3 448,00 €
1.6	Execução de muro em xisto de 2 faces e espessura de 0,45m, com aproveitamento do xisto proveniente da demolição e fornecimento do que faltar, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à execução de muro nas condições idênticas ao envolvente.	9,00	m2	123,70 €	1 113,30 €
TOTAL					13 112,95 €