



MUNICIPIO DE CAMINHA
DIVISÃO DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS

Reconstrução de muro de suporte na Rua da Fonte do Cuco - Venade

Mapa de Quantidades

| Art.º | DESIGNAÇÃO | Quantid. | Un | Preço Unitario | Total |
|-------|--|----------|----|----------------|-------|
| 1.1 | Demolição de muro existente em xisto na zona a intervir, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro. | 1,00 | vg | | |
| 1.2 | Escavação em terreno de qualquer natureza (incluindo rocha) para implantação de obra e colocação de terreno às cotas previstas, designadamente cotas dos muros envolventes que não ruiam, incluindo saneamento de terrenos se necessário, carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro. | 35,50 | m3 | | |
| 1.3 | Aterro com solos seleccionados provenientes da escavação, devidamente regado e compactado por camadas não superiores a 0,20cm de espessura, no encosto de terras de modo moldar o terreno às cotas contíguas ao muro, as cotas existentes na envolvente. | 9,00 | m3 | | |
| 1.4 | Extensão de muros de suporte em betão ciclopico, com betão e rachão de granito da região, incluindo fundações, confragem e todos os demais trabalhos ao seu perfeito acabamento, de acordo com o projeto e caderno de encargos. | | | | |
| 1.4.1 | Em Fundação | 14,00 | m3 | | |
| 1.4.2 | Em Elevação | 15,00 | m3 | | |
| 1.5 | Execução de muro em xisto com uma face e espessura de 0,30m, com aproveitamento do xisto proveniente da demolição e fornecimento do que faltar, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à execução de muro nas condições idênticas à envolvente. | 20,00 | m2 | | |
| 1.6 | Execução de muro em xisto de 2 faces e espessura de 0,45m, com aproveitamento do xisto proveniente da demolição e fornecimento do que faltar, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à execução de muro nas condições idênticas à envolvente. | 9,00 | m2 | | |
| TOTAL | | | | | |