



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA
DIVISÃO DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS

Largo do Mercado Municipal de Vila Praia de Âncora - Rede de águas pluviais

Mapa de Quantidades

Art.º	Designação	Quantid.	Un	Preço	Total
1	Abertura e fecho de vala				
1,1	Levantamento de pavimento em calçada a portuguesa, incluindo armazenamento do material em local a designar pelo dono de obra para posterior reaproveitamento	50	m2		
1,2	Levantamento de pavimento em betonilha e respetivos lancis necessários, e transporte dos produtos a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro	5	m2		
1,3	Levantamento de pavimento em betão betuminoso, e transporte dos produtos a vazadouro licenciado, da responsabilidade do empreiteiro	40	m2		
1,4	Remoção de placard publicitário existente e armazenamento em local da responsabilidade do empreiteiro, bem como, posterior recolocação no mesmo local incluindo sapata de betão com dimensão adequada a correta fixação	1	un		
1,5	Abertura de vala em terreno de qualquer natureza à profundidade de 2,5m, incluindo utilização de entivações, bem como, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro	30	ml		
1,6	Fornecimento e aplicação de saibro/areia no aterro da vala, na envolvente da tubagem até 20cm do extradorso superior, incluindo rega e compactação por meios mecânicos em camadas não superiores a 20cm.	30	ml		
1,7	Fornecimento e aplicação de tout-venant no aterro das valas, incluindo rega e compactação por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.	75	m3		
1,8	Fornecimento e assentamento de tubagem de perfil corrugado com superfície interior lisa, em PP corrugado, com diâmetro 400mm e classe de rigidez circunferencial específica, SN8, devidamente homologada.	30	ml		
1,9	Execução de ligação à caixa existente~, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à execução da tarefa	2	un		
1,10	Remoção de toda a rede existente na zona a intervir, incluindo transporte a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro	1	un		
1,11	Reposição do pavimento com características idênticas ao existente, incluindo reaproveitamento dos materiais existente e fornecimento dos materiais em falta, bem como execução das respetivas camadas de fundação; nomeadamente em:				
1,11,1	Calçada a portuguesa	50	m2		
1,11,2	Betonilha	5	m2		
1,11,3	Betão betuminoso	40	m2		
1,12	Limpeza de toda a rede pluvial a montante da intervenção, como equipamento de alta pressão; de modo a garantir o correto funcionamento da mesma.	120	ml		
1,13	Limpeza final da zona intervencionada, e transporte de todos os produtos sobrantes a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro	1	un		
1,14	Elaboração, implementação e Atualização do Plano de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, de acordo com a legislação em vigor.	1	un		
1,15	Elaboração, implementação e Atualização do Plano de Sinalização, de acordo com a legislação em vigor, e em consonância com as indicações do dono de obra.	1	un		
TOTAL					