



Arranjo de espaço pedonal, Av. Campo do Castelo VPA

Art.º	DESIGNAÇÃO	Quantid. Total	Un	Preço Unitário	Total
1	Remoção dos pavimentos em deck existentes, incluindo transporte de resíduos a a vazadouro autorizado.	510,00	m2		0,00 €
2	Demolição e levantamento do pavimento em betão e infraestruturas eletricas existentes, incluindo transporte de resíduos a a vazadouro autorizado. Incluindo corte mecanico.	510,00	m2		0,00 €
3	Lavantamento e colocação dos bancos em granito existentes.	5,00	un		0,00 €
4	Fornecimento e aplicação de peças em granito, com dimensões de 60x40cm e 3 cm de espessura com acabamento bujardado da superfície à vista, assentes sobre camada de argamassa de cimento M-10 com 7cm de espessura, e todos os trabalhos complementares (granito a aplicar entre bancos)	120,00	ml		0,00 €
5	Fornecimento e aplicação de peças em granito, com dimensões de 50x40cm e 3 cm de espessura com acabamento bujardado da superfície à vista, assentes sobre camada de argamassa de cimento M-10 com 7cm de espessura, e todos os trabalhos complementares (granito a aplicar em ambas as frentes dos 5 bancos)	120,00			0,00 €
6	Execução de gravura a baixo relevo com a dimensão 40x30cm nas peças de granito previstas entre os bancos.	61,00	un		0,00 €
7	Fornecimento e aplicação de terra vegetal fertilizada e crivada fornecida a granel, espalhada sobre o terreno com meios mecânicos, para formar uma camada de espessura uniforme com cerca de 30cm.	510,00	m2		0,00 €
8	Fornecimento e aplicação de relva brasileira semeada e plantada.	510,00	m2		0,00 €
9	Fornecimento e aplicação de sistema de rega completo atavés de pulverizadores e com 3 programadores (1 programador node 200 - 2 estações e 2 programadores node 200 - 4 estações) Nota: considerado que o abastecimento da água está na zona de intervenção, caso contrário será necessário rever o custo.	1,00	un		0,00 €
TOTAL					0,00 €