

Orçamento

Valores em EUR

REABILITAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS EM LANHELAS - AVENIDA DA LIBERDADE (topo sul)

Código: 2025-084

Data:14/02/2025

Dono da Obra: Município de Caminha

Descrição	Qtd.	Pr.Unit.	Total
2025-084 - REABILITAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS EM LANHELAS - AVENIDA DA LIBERDADE (topo sul)			
1 - TRABALHOS PREPARATORIOS			
1.1 - Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio e proteção de obra, incluindo tapumes de vedação de obra, execução de trabalhos de proteção e segurança de pessoas, terrenos e bens, fornecimento e montagem de placas identificativas da obra, equipamentos, sinais, adjudicatário e demais informação, nos termos dos regulamentos e legislação em vigor e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o Caderno de Encargos.	1,000 UN	1 000,00	1 000,00
1.2 - Implementação e elaboração do Plano de Segurança e Saúde e do Estaleiro de Obra, nos termos definidos no C.E, implementação das medidas de segurança, de acordo com o referido Plano de Segurança e Saúde e como exposto no Decreto-Lei nº273/2003, de 29 de Outubro, incluindo o fornecimento e instalação de sistemas de segurança, ativa e passiva, nas frentes de trabalho e estaleiro.	1,000 UN	250,00	250,00
1.3 - Implementação da Gestão de Resíduos (Perigosos e Não Perigosos) em Obra – Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD, tendo em conta o Caderno de Encargos e o DL n.º46/2008, de 12 de Março, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e serviços.	1,000 UN	250,00	250,00
1 TRABALHOS PREPARATORIOS Total			1 500,00
2 - AVENIDA DA LIBERDADE (TOPO SUL)			
2.1 - Fresagem de pavimento betuminoso existente, numa espessura de 0,06m, incluindo transporte a vazadouro dos produtos resultantes.	7 000,000 M2	1,90	13 300,00
2.2 - Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com uma espessura de 0,15m após compactação mecânica, incluindo rega bem como todos os trabalhos necessários para um bom acabamento.	7 000,000 M2	5,90	41 300,00
2.3 - Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso do tipo AC12 Surf, numa espessura de 0,06m após compactação mecânica, incluindo rega de impregnação.	7 000,000 M2	12,10	84 700,00
2.4 - Levantamento e nivelamento de bermas e tampas de infraestruturas existentes, incluindo todos os meios e materiais necessários a correta execução dos trbalhos	1,000 VG	8 500,00	8 500,00
2 AVENIDA DA LIBERDADE (TOPO SUL) Total			147 800,00
2025-084 REABILITAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS EM LANHELAS - AVENIDA DA LIBERDADE (topo sul) Total			149 300,00
Total Geral			149 300,00

“ao valor total acresce o valor do IVA á taxa legal em vigor”

Código: 2025-084

Date:14/02/2025

Dono da Obra: Município de Caminha

Código	Descrição	Subtotal
2025-084	REABILITAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS EM LANHELAS - AVENIDA DA LIBERDADE (topo sul)	149 300,00
1	TRABALHOS PREPARATORIOS	1 500,00
2	AVENIDA DA LIBERDADE (TOPO SUL)	147 800,00
Total Geral		149 300,00

“ao valor total acresce o valor do IVA á taxa legal em vigor”