



MUNICIPIO DE CAMINHA

SETOR DE APROVISIONAMENTO

RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS

8_2025_CPR_E - "PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS FORNAS E RUA DO OLHEIRO - VENADE"

--- Aos dezassete dias do mês de fevereiro ano dois mil e vinte e cinco, pelas 14h00m, no Edifício do Município de Caminha, reuniu o júri do concurso mencionado em epígrafe composto pelos membros efetivos, conforme a seguir se indica -----

--- Ana Dourado Ferreira, José Luís Gonçalves e Luís Araújo-----

--- No seguimento da autorização de abertura do procedimento supramencionado, através de despacho datado de 04/02/2025 do Sr. Presidente da Camara, foram convidadas a apresentar proposta as firmas a seguir mencionadas, sendo o valor base do procedimento de € 108.045,00 (cento e oito mil e quarenta e cinco) acrescida de IVA à taxa legal em vigor.-----

FIRMAS CONVIDADAS
VALCOMAR – INVESTIMENTOS UNIPessoal, LDA.
VENAFIL – ENGENHARIA, AMBIENTE E CONSTRUÇÃO LDA.
PRODIGIPADRÃO – CONSTRUÇÃO LDA.

--- Das firmas convidadas, apresentaram proposta, as a seguir mencionadas, com os seguintes valores contratuais-----

DESIGNAÇÃO DOS CONCORRENTES	VALOR DA PROPOSTA APRESENTADA
VALCOMAR – INVESTIMENTOS UNIPessoal, LDA.	€ 108.045,00
VENAFIL – ENGENHARIA, AMBIENTE E CONSTRUÇÃO LDA.	€ 116.522,65

--- Nesta fase do procedimento, a proposta apresentada pelo concorrente VENAFIL – ENGENHARIA, AMBIENTE E CONSTRUÇÃO LDA., é excluída nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 70.º do CCP, uma vez que o preço contratual é superior ao preço base, definido na clausula 41.ª do caderno de encargos do procedimento.-----

--- A proposta apresentada pelo concorrente VALCOMAR – INVESTIMENTOS UNIPessoal, LDA., no valor de € 108.045,00 (cento e oito mil e quarenta e cinco euros), respeita o estabelecido nas peças procedimentais.-----

--- Conforme definido no artigo 8.º do convite do procedimento, o critério de adjudicação é, segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade monofator, onde o critério de adjudicação é densificado por um único fator/ aspeto da execução do contrato a celebrar, o preço, nos termos da alínea b) do n.º 1, do artigo 74.º do CCP.-----

--- Nesta conformidade, o Júri entende, por unanimidade, propor a adjudicação da **PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS FORNAS E RUA DO OLHEIRO - VENADE** à firma "**VALCOMAR – INVESTIMENTOS UNIPessoal, LDA.**", pelo valor de € 108.045,00 (cento e oito mil e quarenta e cinco euros), acrescidos de IVA à taxa em vigor.-----

--- O concorrente VALCOMAR – INVESTIMENTOS UNIPessoal, LDA., deve em sede de audiência previa, remeter ao Município, o Anexo I, [a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º do Código dos Contratos Públicos], retificado nos termos da Lei n.º 30/2021 de 21 de maio, na sua redação atual.-----




MUNICIPIO DE CAMINHA

SETOR DE APROVISIONAMENTO

— Deverá o presente relatório ser remetido a todos os concorrentes, para se pronunciarem num prazo de 3 dias úteis, ao abrigo do direito da audiência prévia dos interessados, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 123.º do CCP, na sua redação atual-----

O JÚRI DO CONCURSO,



Ana Dourado Ferreira



José Luís Gonçalves



Luís Araújo



MUNICÍPIO DE CAMINHA
DIVISÃO DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS FORNAS E RUA DO OLHEIRO - VENADE

MAPA DE QUANTIDADES

Art.º	DESIGNAÇÃO	Quantid.	Un	Preço Unitário	Total
1	TRABALHOS PREPARATORIOS				
1.1	Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio e proteção de obra, incluindo tapumes de vedação de obra, execução de trabalhos de proteção e segurança de pessoas, terrenos e bens, fornecimento e montagem de placa identificativa da obra (modelo a fornecer pelo dono de obra), equipamentos, sinais, adjudicatário e demais informação, nos termos dos regulamentos e legislação em vigor e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o Caderno de Encargos.	1,00	cj	1 000,00 €	1 000,00 €
2	RUA DAS FORNAS				
2.1	Trabalhos Preparatórios				
2.1.1	Limpeza de bermas e valetas, e de todos os detritos existentes na palaforma da via	780,00	ml	5,86 €	4 570,00 €
2.1.2	Abertura, regularização e compactação de fundo de caixa, em zonas de alargamentos e valetas novas, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobranes	450,00	m2	6,75 €	3 037,50 €
2.2	Drenagens				
2.2.1	Execução de valeta em "V" executada com betão C12/15 com 0,10m de espessura e 0,60m de largura, incluindo todos os trabalhos necessários para um bom acabamento	100,00	ml	19,50 €	1 950,00 €
2.2.2	Fornecimento e aplicação de tubo de PP corrugada da classe SN(, com diametro de 250mm, envolvido em betão, a aplicar em serventias, incluindo todos os movimentos de terras, bem como, todos os trabalhos necessários a um bom acabamento	12,00	ml	52,50 €	630,00 €
2.3	Pavimentos				
2.3.1	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com uma espessura de 0,15m após compactação mecânica, incluindo rega e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento	450,00	m2	8,50 €	3 825,00 €
2.3.2	Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso do tipo "AC20 Bin" ou similar, numa espessura de 0,06m após compactação mecânica, incluindo rega de impregnação	300,00	m2	14,50 €	4 350,00 €
2.3.3	Fornecimento e aplicação de camada de base em betão betuminoso do tipo "AC20 Bin" para execução de pre-regularização em zonas com pequenas depressões, para execução de pré-regularização, incluindo rega de colagem	180,00	ton	105,50 €	18 990,00 €
2.3.4	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso do tipo "AC12 Surf" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecânica, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento	3650,00	m2	11,90 €	43 435,00 €
2.3.5	Levantamento de tampas de caixas de visita para as cotas finais de pavimento, incluindo chumbadouro das mesmas e respetivo remate para um bom acabamento	18,00	un	60,00 €	1 080,00 €
2.3.6	Levantamento de cabeças moveis da rede de abastecimento de água e outras, para as cotas finais de pavimento, incluindo chumbadouro das mesmas e respetivo remate para um bom acabamento	4,00	un	40,00 €	160,00 €
2.3.7	Levantamento de tampas de caixas de ramal para as cotas finais de pavimento, incluindo chumbadouro das mesmas e respetivo remate para um bom acabamento	14,00	un	50,00 €	700,00 €
3	RUA DO OLHEIRO				
3.1	Trabalhos Preparatórios				
3.1.1	Limpeza de bermas e valetas, e de todos os detritos existentes na palaforma da via	250,00	ml	4,50 €	1 125,00 €
3.2	Pavimentos				
3.2.1	Fornecimento e aplicação de camada de base em betão betuminoso do tipo "AC20 Bin" para execução de pre-regularização em zonas com pequenas depressões, para execução de pré-regularização, incluindo rega de colagem	75,00	ton	105,50 €	7 912,50 €
3.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso do tipo "AC12 Surf" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecânica, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento	1200,00	m2	11,90 €	14 280,00 €
3.2.3	Levantamento de tampas de caixas de visita para as cotas finais de pavimento, incluindo chumbadouro das mesmas e respetivo remate para um bom acabamento	12,00	un	60,00 €	720,00 €
3.2.4	Levantamento de cabeças moveis da rede de abastecimento de água e outras, para as cotas finais de pavimento, incluindo chumbadouro das mesmas e respetivo remate para um bom acabamento	2,00	un	40,00 €	80,00 €
3.2.5	Levantamento de tampas de caixas de ramal para as cotas finais de pavimento, incluindo chumbadouro das mesmas e respetivo remate para um bom acabamento	4,00	un	50,00 €	200,00 €



MUNICIPIO DE CAMINHA
DIVISÃO DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS FORNAS E RUA DO OLHEIRO - VENADE

MAPA DE QUANTIDADES

Art.º	DESIGNAÇÃO	Quantid.	Un	Preço Unitario	Total
TOTAL					108 045,00 €

OSVALDO
VALTER
PORTUGAL
RIBEIRO COUTO

Assinado de forma
digital por OSVALDO
VALTER PORTUGAL
RIBEIRO COUTO
Dados: 2025.02.10
12:51:15 Z

Orç: 54.2025

Data: 10-02-2025

Local: Caminha

Obra: Pavimentação da Rua das Fornas e Rua do Olheiro - Venade

 Exmo.(s) Sr.(s)
 Município de Caminha

Art	Designação	Un.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS FORNAS E RUA DO OLHEIRO - VENADE					
1	TRABALHOS PREPARATORIOS				
1.1	Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio e proteção de obra, incluindo tapumes de vedação de obra, execução de trabalhos de proteção e segurança de pessoas, terrenos e bens, fornecimento e montagem de placa identificativa da obra (modelo a fornecer pelo dono de obra), equipamentos, sinais, adjudicatário e demais informação, nos termos dos regulamentos e legislação em vigor e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o Caderno de Encargos.	cj	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
2	RUA DAS FORNAS				
2.1	Trabalhos Preparatorios				
2.1.1	Limpeza de bermas e valetas, e de todos os detritos existentes na palaforma da via	ml	780,00	1,95 €	1 521,00 €
2.1.2	Abertura, regularização e compactação de fundo de caixa, em zonas de alargamentos e valetas novas, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobranes	m2	450,00	2,50 €	1 125,00 €
2.2	Drenagens				
2.2.1	Execução de valeta em "V" executada com betão C12/15 com 0,10m de espessura e 0,60m de largura, incluindo todos os trabalhos necessarios para um bom acabamento	ml	100,00	27,50 €	2 750,00 €

Art	Designação	Un.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
2.2.2	Fornecimento e aplicação de tubo de PP corrugada da classe SN(, com diametro de 250mm, envolvido em betão, a aplicar em serventias, incluindo todos os movimentos de terras, bem como, todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento	ml	12,00	35,00 €	420,00 €
2.3 Pavimentos					
2.3.1	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com uma espessura de 0,15m apos compactação mecanica, incluindo rega e todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento	m2	450,00	6,95 €	3 127,50 €
2.3.2	Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso do tipo "AC20 Bin" ou similar, numa espessura de 0,06m após compactação mecanica, incluindo rega de impregnação	m2	300,00	15,95 €	4 785,00 €
2.3.3	Fornecimento e aplicação de camada de base em betão betuminoso do tipo "AC20 Bin" para execução de pre-regularização em zonas com pequenas depressões, para execução de pré-regularização, incluindo rega de colagem	ton	180,00	89,93 €	16 187,40 €
2.3.4	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso do tipo "AC12 Surf" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecanica, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento	m2	3 650,00	15,37 €	56 100,50 €
2.3.5	Levantamento de tampas de caixas de visita para as cotas finais de pavimento, incluindo chumbadouro das mesmas e respetivo remate para um bom acabamento	un	18,00	75,00 €	1 350,00 €
2.3.6	Levantamento de cabeças moveis da rede de abastecimento de água e outras, para as cotas finais de pavimento, incluindo chumbadouro das mesmas e respetivo remate para um bom acabamento	un	4,00	30,00 €	120,00 €

Handwritten signature

Art	Designação	Un.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
2.3.7	Levantamento de tampas de caixas de ramal para as cotas finais de pavimento, incluindo chumbadouro das mesmas e respetivo remate para um bom acabamento	un	14,00	50,00 €	700,00 €
3	RUA DO OLHEIRO				
3.1	Trabalhos Preparatórios				
3.1.1	Limpeza de bermas e valetas, e de todos os detritos existentes na palaforma da via	ml	250,00	1,95 €	487,50 €
3.2	Pavimentos				
3.2.1	Fornecimento e aplicação de camada de base em betão betuminoso do tipo "AC20 Bin" para execução de pre-regularização em zonas com pequenas depressões, para execução de pré-regularização, incluindo rega de colagem	ton	75,00	89,93 €	6 744,75 €
3.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso do tipo "AC12 Surf" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecânica, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento	m2	1 200,00	15,37 €	18 444,00 €
3.2.3	Levantamento de tampas de caixas de visita para as cotas finais de pavimento, incluindo chumbadouro das mesmas e respetivo remate para um bom acabamento	un	12,00	75,00 €	900,00 €
3.2.4	Levantamento de cabeças moveis da rede de abastecimento de água e outras, para as cotas finais de pavimento, incluindo chumbadouro das mesmas e respetivo remate para um bom acabamento	un	2,00	30,00 €	60,00 €
3.2.5	Levantamento de tampas de caixas de ramal para as cotas finais de pavimento, incluindo chumbadouro das mesmas e respetivo remate para um bom acabamento	un	4,00	50,00 €	200,00 €

Total Orçamento 116 522,65 €

Aos valores supra descritos acresce o IVA a taxa legal em vigor

Orçamento valido por 15 dias

Os autos serão efetuados ao dia 25 de cada mês ou no dia util

seguinte. Assinado por: **FERNANDO JOSÉ RODRIGUES PIRES VENADE**

Num. de Identificação: 09667980

Venafil - Engenharia, Ambiente & Construção, Lda

Estrada Nacional 13

Edifício Alípio Ribeiro

4920-012 Campos

Certificado por: **SCAP**

Atributos certificados: **Gerente de VENAFIL - ENGENHARIA, AMBIENTE & CONSTRUÇÃO, LDA (VAT PT-508447259)**



CARTÃO DE CIDADÃO

T. +351 251 706 600

F. +351 251 706 609

E. venafil@venafil.com

www.venafil.com