



MUNICIPIO DE CAMINHA
DIVISÃO DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS FORNAS E RUA DO OLHEIRO - VENADE

MAPA DE QUANTIDADES

Art.º	DESIGNAÇÃO	Quantid.	Un	Preço Unitario	Total
1	TRABALHOS PREPARATORIOS				
1.1	Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio e proteção de obra, incluindo tapumes de vedação de obra, execução de trabalhos de proteção e segurança de pessoas, terrenos e bens, fornecimento e montagem de placa identificativa da obra (modelo a fornecer pelo dono de obra), equipamentos, sinais, adjudicatário e demais informação, nos termos dos regulamentos e legislação em vigor e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o Caderno de Encargos.	1,00	cj		
2	RUA DAS FORNAS				
2,1	Trabalhos Preparatorios				
2,1,1	Limpeza de bermas e valetas, e de todos os detritos existentes na palaforma da via	780,00	ml		
2,1,2	Abertura, regularização e compactação de fundo de caixa, em zonas de alargamentos e valetas novas, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobranes	450,00	m2		
2,2	Drenagens				
2,2,1	Execução de valeta em "V" executada com betão C12/15 com 0,10m de espessura e 0,60m de largura, incluindo todos os trabalhos necessarios para um bom acabamento	100,00	ml		
2,2,2	Fornecimento e aplicação de tubo de PP corrugada da classe SN(, com diametro de 250mm, envolvido em betão, a aplicar em serventias, incluindo todos os movimentos de terras, bem como, todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento	12,00	ml		
2,3	Pavimentos				
2,3,1	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com uma espessura de 0,15m apos compactação mecanica, incluindo rega e todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento	450,00	m2		
2,3,2	Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso do tipo "AC20 Bin" ou similar, numa espessura de 0,06m após compactação mecanica, incluindo rega de impregnação	300,00	m2		
2,3,3	Fornecimento e aplicação de camada de base em betão betuminoso do tipo "AC20 Bin" para execução de pre-regularização em zonas com pequenas depressões, para execução de pré-regularização, cinluindo rega de colagem	180,00	ton		
2,3,4	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso do tipo "AC12 Surf" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecanica, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento	3650,00	m2		
2,3,5	Levantamento de tampas de caixas de visita para as cotas finais de pavimento, incluindo chumbadouro das mesmas e respetivo remate para um bom acabamento	18,00	un		
2,3,6	Levantamento de cabeças moveis da rede de abastecimento de água e outras, para as cotas finais de pavimento, incluindo chumbadouro das mesmas e respetivo remate para um bom acabamento	4,00	un		
2,3,7	Levantamento de tampas de caixas de ramal para as cotas finais de pavimento, incluindo chumbadouro das mesmas e respetivo remate para um bom acabamento	14,00	un		
3	RUA DO OLHEIRO				
3,1	Trabalhos Preparatorios				
3,1,1	Limpeza de bermas e valetas, e de todos os detritos existentes na palaforma da via	250,00	ml		
3,2	Pavimentos				
3,2,1	Fornecimento e aplicação de camada de base em betão betuminoso do tipo "AC20 Bin" para execução de pre-regularização em zonas com pequenas depressões, para execução de pré-regularização, inluindo rega de colagem	75,00	ton		
3,2,2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso do tipo "AC12 Surf" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecanica, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento	1200,00	m2		
3,2,3	Levantamento de tampas de caixas de visita para as cotas finais de pavimento, incluindo chumbadouro das mesmas e respetivo remate para um bom acabamento	12,00	un		
3,2,4	Levantamento de cabeças moveis da rede de abastecimento de água e outras, para as cotas finais de pavimento, incluindo chumbadouro das mesmas e respetivo remate para um bom acabamento	2,00	un		
3,2,5	Levantamento de tampas de caixas de ramal para as cotas finais de pavimento, incluindo chumbadouro das mesmas e respetivo remate para um bom acabamento	4,00	un		
TOTAL					