



MUNICIPIO DE CAMINHA
DIVISÃO DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS

ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NO PARQUE INFANTIL E FITNESS DE ARGELA

MAPA DE QUANTIDADES

Art.º	DESIGNAÇÃO	Quantid.	Un	Preço Unitario	Total
1	TRABALHOS PREPARATORIOS				
1.1	Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio e proteção de obra, incluindo tapumes de vedação de obra, execução de trabalhos de proteção e segurança de pessoas, terrenos e bens, fornecimento e montagem de placas identificativas da obra, equipamentos, sinais, adjudicatário e demais informação, nos termos dos regulamentos e legislação em vigor e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o Caderno de Encargos.	1,00	Un		
1.2	Implementação e elaboração do Plano de Segurança e Saúde e do Estaleiro de Obra, nos termos definidos no C.E, implementação das medidas de segurança, de acordo com o referido Plano de Segurança e Saúde e como exposto no Decreto-Lei nº273/2003, de 29 de Outubro, incluindo o fornecimento e instalação de sistemas de segurança, ativa e passiva, nas frentes de trabalho e estaleiro.	1,00	Un		
1.3	Implementação da Gestão de Resíduos (Perigosos e Não Perigosos) em Obra – Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD, tendo em conta o Caderno de Encargos e o DL n.º46/2008, de 12 de Março, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e serviços.	1,00	Un		
2	MURO DE SUPORTE EM GABIÕES				
2.1	Escavação em solos de consistência branda, incluindo transporte a vazadouro dos produtos resultantes	768,00	m3		
2.2	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico, para aplicar em fundações de muro em gabião e criação de pendente, incluindo todos os trabalhos necessários para um bom acabamento	52,50	m3		
2.3	Construção de muro de gabião de dupla torção em malha hexagonal 8x10 Galfan, preenchido a rachão 150/300	525,00	m3		
2.4	Fornecimento e aplicação de manta geotextil TS250 a aplicar no tardo do muro em gabião.	300,00	m2		
2.5	Execução de aterro com solos selecionados, compactados por camadas de 20 cm, incluindo todos os trabalhos necessários para um bom acabamento.	240,00	m3		
2.6	Transporte a vazadouro dos materiais sobantes, incluindo empolamentos de 20%.	633,60	m3		
2.7	Fornecimento e aplicação de 1/2 cana em betão com diâmetro de 300mm na base do muro para escoamento das águas pluviais, assente em massame de betão com 0,10m de espessura.	35,00	ml		
TOTAL					