



MUNICIPIO DE CAMINHA
DIVISÃO DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS

PAVIMENTAÇÃO EM GRANITO DA ECOVIA NA AVENIDA DR. RAMOS PEREIRA - VILA PRAIA DE ÂNCORA

MAPA DE QUANTIDADES

| Art.º | DESIGNAÇÃO | Quantid. | Un | Preço Unitário | Total |
|--------------|--|----------|----|----------------|-------|
| 1 | TRABALHOS PREPARATORIOS | | | | |
| 1,1 | Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio e proteção de obra, incluindo tapumes de vedação de obra, execução de trabalhos de proteção e segurança de pessoas, terrenos e bens, fornecimento e montagem de placa identificativa da obra (modelo a fornecer pelo dono de obra), equipamentos, sinais, adjudicatário e demais informação, nos termos dos regulamentos e legislação em vigor e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o Caderno de Encargos. | 1,00 | un | | |
| 1,2 | Implementação e elaboração do Plano de Segurança e Saúde e do Estaleiro de Obra, nos termos definidos no C.E, implementação das medidas de segurança, de acordo com o referido Plano de Segurança e Saúde e como exposto no Decreto-Lei nº273/2003, de 29 de Outubro, incluindo o fornecimento e instalação de sistemas de segurança, ativa e passiva, nas frentes de trabalho e estaleiro. | 1,00 | un | | |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | | | | |
| 2,1 | Fresagem do pavimento existente em betuminoso numa espessura de 0,07m, incluindo transporte a vazadouro do material removido | 980,00 | m2 | | |
| 2,2 | Fornecimento e aplicação de lajeado de granito identico ao granito existente no pavimento contiguo, do tipo "Pedras Salgadas" ou "Ponte de Lima (conforme zonas do passeio contiguo), ou similar, com 5cm de espessura; incluindo fornecimento, aplicação e regularização de camada de assentamento em argamassa de cimento, para constituição da camada de fundação do pavimento do passeio pedonal, com espessura média de 0,10m incluindo intrdução de fibras para aumento da resistencia desta camada, bem como, todos os trabalhos necessários à boa execução da tarefa, conforme presente em caderno de encargos | 980,00 | m2 | | |
| 2,3 | Levantamento das lajes de betão aplicadas no passeio nascente, contiguamente as passadeiras elevadas existentes; para aplicação do pavimento pitonado, de modo a conferir o enquadramento adequado a circulação de pessoas com incapacidades visuais | 25,00 | m2 | | |
| 2,4 | Fornecimento e aplicação de lajeado de granito pitonado identico ao granito existente no pavimento contiguo, do tipo "Pedras Salgadas" ou "Ponte de Lima (conforme zonas deo passeio contiguo), ou equivalente, com 5cm de espessura, nas zonas das passadeiras elevadas existentes em ambos os passeios pedonais (nascente e poente) da Avenida Ramos Pereira, de modo a conferir o enquadramento adequado a circulação de pessoas com incapacidades visuais; incluindo a guia de orientação até ao limite do passeios, bem como, todos os trabalhos e materiais necessários à boa execução da tarefa, conforme presente em caderno de encargos | 50,00 | m2 | | |
| 2,5 | Levantamento de guias de granito existentes no lancil do passeio pedonal poente da Avenida Ramos Pereira, e ncontiguamente na propria faixa de rodagem da mesma, que apresentam assentamentos; bem como, reposição das mesmas no alinhamento das restantes guias, de moco a permitir obter uma superficie continua e sem depressões na pavimentação do passeio pedonal poente; incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a execução da tarefa. | 20,00 | ml | | |
| 2,6 | Fornecimento e aplicação de sinalética horizontal em betão prefabricado, com indicação de proibição de circulação de bicicletas, em alto relevo, a instalar no topo sul e norte da ecovia a pavimentar em granito, incluindo corte do betuminoso, fixação do blocos de betão e respetivos remates para oum bom acabamento | 2,00 | un | | |
| TOTAL | | | | | |