



MUNICÍPIO DE CAMINHA
DIVISÃO DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS

ARRANJO URBANÍSTICO (MURO DE SUPORTE E RAMPA) DO ACESSO AO PISO INFERIOR DO EDIFÍCIO COM O Nº1325. SITO NA RUA 5 DE OUTUBRO (LUGAR DA CRUZ VELHA) - VILA PRAIA DE ÂNCORA

MAPA DE QUANTIDADES

Art.º	DESIGNAÇÃO	Quantid.	Un	Preço Unitário	Total
1	DEMOLIÇÕES/ESCAVAÇÕES				
1,1	Demolição do muro existente no topo norte da zona a intervir, incluindo remoção e transporte dos produtos sobranes a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro	15,00	m2		
1,2	Demolição de parte da rampa existente, na zona a intervir, incluindo remoção e transporte dos produtos sobranes a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro	16,00	m2		
1,3	Demolição da floreira existente, na zona a intervir incluindo o transporte dos produtos sobranes a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro	1,00	cj		
1,4	Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobranes	60,00	m3		
2	MURO DE SUPORTE				
2,1	Execução de muro de suporte em betão cicloplico, com a espessura mínima de 50cm, com betão e elementos de granito da região, incluindo fundação, cofragem e todos os demais trabalhos necessários ao perfeito acabamento, de acordo com as peças procedimentais				
2,1,1	em fundação	6,00	m3		
2,1,2	em elevação	12,00	m3		
2,4	Execução de reboco areado incluindo chapisco, na face aparente do muro de suporte, incluindo fornecimento e aplicação dos respetivos materiais e todos os trabalhos necessários a correta execução da tarefa	1,00	cj		
2,5	Pintura do muro rebocado, em duas demãos com tinta do tipo "Novaqua" da CIN ou similar, em cor idêntica a atualmente existente nos restantes muros, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	1,00	cj		
3	RAMPA				
3,1	Execução de rampa em betão com 0,10m de espessura, incluindo preparação de caixa com aplicação de camada de brita com 0,10m de espessura, e aplicação de malha eletrossoldada CQ30, bem como, todos os trabalhos, cortes e materiais necessários ao correto acabamento	m2	55,00		
4	PASSEIO				
4,1	Levantamento de guias em betão e pavimento em pedra-de-chão, incluindo transporte a vazadouro dos materiais removidos	m2	6,00		
4,2	Fornecimento e aplicação de lancil de rampa em betão pré-fabricado, assente sobre fundação em betão com 0,15m de espessura	ml	7,00		
4,3	Fornecimento e execução de passeio em pedra-de-chão, assente sobre fundação em tout-venant com 0,10m de espessura e camada de betão pobre com 0,10m de espessura	m2	6,00		
5	DIVERSOS				
5,1	Instalação de placard com as dimensões de 1,50 x 1,00 m a colocar na frente de trabalho com a designação da obra, adjudicante, valor da adjudicação, prazo, com a montagem dos respetivos logotipos, de acordo com as indicações a fornecer pelo dono de obra; bem como, sinalização temporária dos trabalhos, com colocação de sinalização adequada à extensão, natureza e duração dos mesmos, nas zonas não vedadas do estaleiro e sempre que os trabalhos interfiram com a via pública.	un	1,00		
TOTAL					