



MUNICÍPIO DE CAMINHA
DIVISÃO DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS

**PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO DO TROÇO SUL DA ESTRADA DA PONTE (TOPO SUL) –
VILAR DE MOUROS**

MAPA DE QUANTIDADES

Art.º	DESIGNAÇÃO	Quantid.	Un	Preço Unitário	Total
1	TRABALHOS PREPARATORIOS				
1,2	Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio e proteção de obra, incluindo vedação de obra, execução de trabalhos de proteção e segurança de pessoas, terrenos e bens, fornecimento e montagem de placa identificativa da obra (modelo a fornecer pelo dono de obra), equipamentos, sinais, adjudicatário e demais informação, nos termos dos regulamentos e legislação em vigor e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o Caderno de Encargos.	1,00	cj		
1,2	Limpeza e remoção de toda a vegetação ervácea e detritos existentes na plataforma, incluindo transporte a vazadouro dos produtos removidos.	1050,00	m2		
2	PAVIMENTAÇÃO				
2,1	Fresagem do pavimento betuminoso numa espessura de 0,05m nos limites laterais da estrada para encaixe do novo pavimento com valetas e bermas existentes.	6101,00	m2		
2,2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso do tipo AC12 Surf, numa espessura de 0,06m após compactação mecânica, incluindo rega de colagem.	1050,00	m2		
TOTAL					