



**MUNICIPIO DE CAMINHA**  
**DIVISÃO DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS**

**PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO ESCURO - VILARELHO**

**MAPA DE QUANTIDADES**

Art.º	DESIGNAÇÃO	Quantid.	Un	Preço Unitario	Total
<b>1</b>	<b>TRABALHOS PREPARATORIOS</b>				
1,1	Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio e proteção de obra, incluindo tapumes de vedação de obra, execução de trabalhos de proteção e segurança de pessoas, terrenos e bens, fornecimento e montagem de placa identificativa da obra (modelo a fornecer pelo dono de obra), equipamentos, sinais, adjudicatário e demais informação, nos termos dos regulamentos e legislação em vigor e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o Caderno de Encargos.	1,00	cj		
1,2	Fresagem do pavimento existente nas zonas de engates dos cruzamentos, entroncamentos e serventias, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobranes	1200,00	m2		
1,3	Levantamento de pavimento em cubo/paralelo existente em travessias, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobranes	20,00	m2		
<b>2</b>	<b>PAVIMENTOS</b>				
2,1	Levantamento de tampas de caixas de visita e de ramal para as cotas finais de pavimento, incluindo chumbadouro das mesmas e respetivo remate para um bom acabamento	19,00	un		
2,2	Levantamento de cabeças moveis da rede de abastecimento de água e outras, para as cotas finais de pavimento, incluindo chumbadouro das mesmas e respetivo remate para um bom acabamento	9,00	un		
2,3	Fornecimento e aplicação de camada de base em betão betuminoso do tipo AC20Bin, numa espessura de 0,12m de espessura apos compactação, incluindo rega de impregnação, bem como, todos os materiais e trabalhos necessarios a um bom acabamento	20,00	m2		
2,4	Fornecimento e aplicação de camada de base em betão betuminoso do tipo AC20 Bin, npara execução pré-regularização, incluindo rega de colagem, bem como, todos os materiais e trabalhos necessarios a um bom acabamento	140,00	tn		
2,5	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso do tipo "AC14Surf" ou similar, numa espessura de 0,06m apos compoactação mecânica, incluindo rega de colagem, bem como, todos os materiais e trabalhos necessarios a um bom acabamento	2250,00	m2		
<b>TOTAL</b>					