



**MUNICÍPIO DE CAMINHA**  
**DIVISÃO DE URBANISMO, PLANEAMENTO, OBRAS E EDIFÍCIOS**

**MAPA DE QUANTIDADES**

**PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO DO TROÇO POENTE DA RUA DO ROUXICO - MOLEDO**

ART.º	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT	PR. UNITARIO	TOTAL
<b>1</b>	<b>TRABALHOS PREPARATORIOS</b>				
1,1	Instalação de placard com a dimensão de 1,50 x 1,00 m a colocar na frente de trabalho com a designação da obra, adjudicante, valor da adjudicação e prazo, incluindo os respetivos logotipos, de acordo com as indicações a fornecer pelo dono de obra.	un	2,00		
1,2	Implementação e Atualização do Plano de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, de acordo com a legislação em vigor	un	1,00		
1,3	Limpeza de toda a vegetação ervácea existente, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobranes	m2	2380,00		
1,4	Levantamento do cubo/calçada existente (para correção de cotas de entradas) incluindo transporte a vazadouro do dono de obra	m2	650,00		
<b>2</b>	<b>DRENAGENS</b>				
2,1	Execução de valeta em V executada com betão C12/15 com 0,10m de espessura e 0,50m de largura, incluindo todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento	m2	50,00		
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
3,1	Fornecimento e execução de camada de desgaste em betão betuminoso do tipo AC12 surf, com uma espessura de 0,06m apos compactação mecânica, incluindo rega de colagem com 0,5 kg/m² de emulsão betuminosa.	m2	2380,00		
3,2	Levantamento de tampas das caixas de visita existentes na faixa de rodagem, para as cotas finais do pavimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios	un	15,00		
3,3	Levantamento de tampas das cabeças moveis da rede de abastecimento de água, para as cotas finais do pavimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios	un	13,00		
3,4	Levantamento de tampas das caixas de ramal, para as cotas finais do pavimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios	un	31,00		
<b>Total</b>					