



MUNICÍPIO DE CAMINHA
DIVISÃO DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS

MAPA DE QUANTIDADES

PAVIMENTAÇÃO DE BERMA NASCENTE NA ESTRADA DO CAMARIDO - CRISTELO

ART.º	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT	PR. UNITARIO	TOTAL
1	TRABALHOS PREPARATORIOS				
1,1	Instalação de placard com a dimensão de 1,50 x 1,00 m a colocar na frente de trabalho com a designação da obra, adjudicante, valor da adjudicação e prazo, incluindo os respetivos logotipos, de acordo com as indicações a fornecer pelo dono de obra.	un	2,00		
1,2	Implementação e Atualização do Plano de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, de acordo com a legislação em vigor	un	1,00		
1,3	Abertura, regularização e compactação de fundo de caixa, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobranes.	m2	2000,00		
2	DRENAGENS				
2,1	Execução de valeta em V executada com betão C12/15 com 0,10m de espessura e 0,80m de largura, incluindo todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento	ml	540,00		
2,2	Fornecimento e aplicação de tubo PP corrugado, classe SN8 250mm, envolvido em betão, incluindo todos os movimentos de terras, bem como, todos os trabalhos necessarios para um bom acabamento	ml	46,00		
2,3	Fornecimento e aplicação de tubo PP corrugado, classe SN8 315mm, envolvido em betão, incluindo todos os movimentos de terras, bem como, todos os trabalhos necessarios para um bom acabamento	ml	64,00		
2,4	Fornecimento e aplicação de caixa em betão de 60x60cm, incluindo grelha em FFD classe C250, bem como, todos os trabalhos e materiais necessarios para um bom acabamento	un	2,00		
3	PAVIMENTAÇÃO				
3,1	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com uma espessura de 0,15m apos compactação mecânica, incluindo rega bem como todos os trabalhos necessarios para um bom acabamento	m2	2000,00		
3,2	Fornecimento e execução de camada de desgaste em betão betuminoso do tipo AC12 surf, com uma espessura de 0,06m apos compactação mecânica, incluindo rega de colagem com 0,5 kg/m² de emulsão betuminosa.	m2	1460,00		
3,3	Levantamento e reposição de pavimento em calçada a portuguesa, incluindo todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento	m2	195,00		
3,4	Levantamento de tampas das caixas de visita, para as cotas finais do pavimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios	un	20,00		
Total					