

Orçament 105.2025

Data: 20-05-2025

Local: Avenida José Luis da Cruz - Seixas

Obra: LOTE 2 - Empreitada de Renovação e Instalação de Rede Pública de Drenagem de Águas Pluviais - Seixas

Exmo.(s) Sr.(s)
Município de Caminha
Largo Calouste Gulbenkian. 4910 –
113 Caminha

Artigo	Designação	Un.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
1	PAVIMENTOS				
1.1	<i>Pavimentos betuminosos</i>				
1.1.1	Levantamento do pavimento existente em betuminoso, por meios mecânicos e ou manuais, incluindo execução de corte mecânico, remoção e transporte de produtos para vazadouro a cargo do empreiteiro, demolição e reconstrução de bermas e valetas	m2	407,20	5,85	2 382,12 €
1.1.2	Aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com uma espessura de 0,20 m, compactado de modo a ser atingida uma compactação idêntica à dos terrenos adjacentes. Na zona até 1,00 m acima da geratriz superior da tubagem, deve usar-se um equipamento que não transmita uma força superior à de um pilão, com massa de 15 Kg, conforme especificação do caderno de encargos	m2	407,20	8,15	3 318,68 €
1.1.3	Fornecimento e aplicação de camada de regularização, em macadame betuminoso, com 0,06 m de espessura, após recalque, incluindo rega de impregnação do tipo ECL, à taxa de 1,2 Kg/m ² , conforme especificação do caderno de encargos.	m2	407,20	2,50	1 018,00 €
1.1.4	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em tapete de betão betuminoso, com 0,04 m de espessura, após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 1,0 Kg/m ² , conforme especificação do caderno de encargos.	m2	407,20	16,20	6 596,64 €
	Total Cap. 1				13 315,44 €
2	MOVIMENTO DE TERRAS				
2.1	Escavação em terrenos de qualquer natureza, na abertura de valas para implantação de tubagem e caixas de visita, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou especial e drenagem de valas ou de sondagens para localização de infra-estruturas existentes. Inclui-se o transporte provisório para local adequado e transporte do volume necessário para fecho da vala, em arruamentos de pequena largura que não comportem o habitual arrumo da escavação em obra.	m3	85,76	28,55	2 448,45 €
2.2	Almofada de assentamento e camada de protecção da tubagem em areia grossa, saibro ou material não argiloso ou outros materiais similares aprovados pela fiscalização. (85% a 90% ensaio de Proctor Normal ou outro valor justificado pelo empreiteiro)	m3	20,10	27,5	552,75 €

Artigo	Designação	Un.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
2.3	Aterro de valas com produto de escavação ou emprestimo, isentas de pedras de dimensão superior a 0,10 m, incluindo rega e compactação por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.	m3	26,80	12,35	330,98 €
2.4	Carga e transporte a descarga final licenciada dos produtos excedentes de escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. (Sem empolamento)	m3	58,96	7,35	433,36 €
Total Cap.2					3 765,53 €
3	TUBAGEM E ACESSÓRIOS				
3.1	Fornecimento e assentamento de tubagem de perfil corrugado com superfície interior lisa, em PVC corrugado, da classe de rigidez circunferencial específica, SN8, Ø 400 mm, devidamente homologada pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil	ml	134,00	35	4 690,00 €
3.2	Execução de ramais de ligação ao colector de águas pluviais de acordo com peça desenhada, incluindo todos os movimentos de terras, levantamento e reposição do pavimento. DN 250mm.	un	3,00	400	1 200,00 €
Total Cap.3					5 890,00 €
4	DIVERSOS				
4.1	Fita de sinalização em PVC "Atenção Esgotos" e "Atenção Aguas", com 0,12 m de largura, cor castanha em esgotos e cor azul em abastecimento de água utilizada em todo o comprimento da vala, acima da tubagem, conforme peças desenhadas.	ml	130,00	1,5	195,00 €
Total Cap.4					195,00 €
5	TELAS FINAIS DA OBRA, PSS, PLANO AMBIENTAL E ESTALEIRO				
5.1	Implementação e actualização do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD), nos termos da legislação em vigor, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos para o efeito	un	1,00	275	275,00 €
5.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde aprovado pelo Coordenador de Segurança em Obra e homologado pelo Dono de Obra, nos termos da legislação em vigor, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos para o efeito.	un	1,00	275	275,00 €
5.3	Fornecimento e colocação de duas placas publicitárias da empreitada de acordo com as regras dos fundos comunitários (QREN/FEDER).	vg	1,00	350	350,00 €
5.4	Limpeza e desobstrução dos colectores de saneamento instalados com recurso a equipamento de limpeza com jacto de alta pressão, incluindo todo os trabalhos e materiais	vg	1,00	500	500,00 €

Artigo	Designação	Un.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
5.5	Montagem e desmontagem do estaleiro da obra, incluindo caseta pré-fabricada ou contentor adequado para utilização da fiscalização e todos os meios que se considerem necessários ao acompanhamento dos trabalhos e ainda fornecimento, montagem de placas com a descrição da empreitada e sinalização temporária de trabalhos referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação por forma a permitir condições de circulação e de segurança durante a empreitada.	un	1,00	1000	1 000,00 €
	Total Cap.5				2 400,00 €
Total Orçamento					25 565,97 €
Aos valores supra descritos acresce o IVA a taxa legal em vigor					