



MUNICIPIO DE CAMINHA
DIVISÃO DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO À PRAIA DA FOZ DO RIO MINHO

MAPA DE QUANTIDADES

Art.º	DESIGNAÇÃO	Quantid.	Un	Preço Unitário	Total
1	TRABALHOS PREPARATORIOS				
1,1	Fornecimento e instalação de placard com as dimensões de 1,50 x 1,00 m a colocar na frente de trabalho com a designação da obra, valor da adjudicação e prazo, com a montagem dos respetivos logotipos, de acordo com as indicações a fornecer pelo dono de obra; bem como, sinalização temporária dos trabalhos, com colocação de sinalização adequada à extensão, natureza e duração dos mesmos, nas zonas não vedadas do estaleiro e sempre que os trabalhos interfiram com a via pública.fornecimento e montagem de placa identificativa da obra (modelo a fornecer pelo dono de obra), equipamentos, sinais, adjudicatário e demais informação, nos termos dos regulamentos e legislação em vigor e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o Caderno de Encargos.	1,00	un		
2	ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO À PRAIA				
2,1	Trabalhos Preparatorios				
2,1,1	Limpeza com recurso a vassoura mecânica de toa a vegetação ervácea e detritos existentes no pavimento atual, incluindo transporte a vazadouro dos produtos removidosde bermas e valetas, e de todos os detritos existentes na palaforma da via	5950,00	m2		
2,2	Pavimentos				
2,2,1	Saneamento pontual de raizeiros existentes ao longo do traçado com corte e remoção dos afloramentos existentes, incluindo transporte a vazadouro dos produtos removidos	650,00	m2		
2,2,2	Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso binder do tipo "AC20" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecanica, na zona dos raizeiros removidos, indluindo rega de impregnação à taxa de 1,0Kg/m2.	650,00	m2		
2,2,3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso do tipo "AC14" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecanica, incluindo rega de colagem à taxa de 1Kg/m2, e todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento	5950,00	m2		
3	ESTRADA DE SAÍDA DO ESTADIO MORBER				
3,1	Trabalhos Preparatorios				
3,1,1	Limpeza com recurso a vassoura mecânica de toa a vegetação ervácea e detritos exstentes no pavimento atual, incluindo transporte a vazadouro dos produtos removidosde bermas e valetas, e de todos os detritos existentes na palaforma da via	1750,00	m2		
3,2	Pavimentos				
3,2,1	Saneamento pontual de raizeiros existentes ao longo do traçado com corte e remoção dos afloramentos existentes, incluindo transporte a vazadouro dos produtos removidos	500,00	m2		
3,2,2	Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso binder do tipo "AC20" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecanica, na zona dos raizeiros removidos, indluindo rega de impregnação à taxa de 1,0Kg/m2.	500,00	m2		
3,2,3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso do tipo "AC14" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecanica, incluindo rega de colagem à taxa de 1Kg/m2, e todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento	1750,00	m2		
4	ESTRADA DE ACESSO AO ESTADIO MORBER				
4,1	Trabalhos Preparatorios				
4,1,1	Limpeza com recurso a vassoura mecânica de toa a vegetação ervácea e detritos exstentes no pavimento atual, incluindo transporte a vazadouro dos produtos removidosde bermas e valetas, e de todos os detritos existentes na palaforma da via	975,00	m2		
4,2	Pavimentos				
4,2,1	Saneamento pontual de raizeiros existentes ao longo do traçado com corte e remoção dos afloramentos existentes, incluindo transporte a vazadouro dos produtos removidos	150,00	m2		
4,2,2	Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso binder do tipo "AC20" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecanica, na zona dos raizeiros removidos, indluindo rega de impregnação à taxa de 1,0Kg/m2.	150,00	m2		
4,2,3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso do tipo "AC14" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecanica, incluindo rega de colagem à taxa de 1Kg/m2, e todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento	975,00	m2		
5	ESTRADA DE ACESSO AO PARQUE DE CAPISMO				
5,1	Trabalhos Preparatorios				



MUNICÍPIO DE CAMINHA
DIVISÃO DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO À PRAIA DA FOZ DO RIO MINHO

MAPA DE QUANTIDADES

Art.º	DESIGNAÇÃO	Quantid.	Un	Preço Unitario	Total
5,1,1	Limpeza com recurso a vassoura mecânica de toa a vegetação ervácea e detritos existentes no pavimento atual, incluindo transporte a vazadouro dos produtos removidos de bermas e valetas, e de todos os detritos existentes na palaforma da via	610,00	m2		
5,2	Pavimentos				
5,2,1	Saneamento pontual de raizeiros existentes ao longo do traçado com corte e remoção dos afloramentos existentes, incluindo transporte a vazadouro dos produtos removidos	120,00	m2		
5,2,2	Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso binder do tipo "AC20" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecânica, na zona dos raizeiros removidos, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0Kg/m2.	120,00	m2		
5,2,3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso do tipo "AC14" ou similar, numa espessura de 0,05m após compactação mecânica, incluindo rega de colagem à taxa de 1Kg/m2, e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento	610,00	m2		
TOTAL					