



MUNICIPIO DE CAMINHA
DIVISÃO DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS

PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO DA ESTRADA DAS FAIAS
(TROCO ENTRE A LINHA FÉRREA E A EN13) - SEIXAS

MAPA DE QUANTIDADES

Art.º	DESIGNAÇÃO	Quantid.	Un	Preço Unitario	Total
1	TRABALHOS PREPARATORIOS				
1.1	Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio e proteção de obra, incluindo tapumes de vedação de obra, execução de trabalhos de proteção e segurança de pessoas, terrenos e bens, fornecimento e montagem de placa identificativa da obra (modelo a fornecer pelo dono de obra), equipamentos, sinais, adjudicatário e demais informação, nos termos dos regulamentos e legislação em vigor e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o Caderno de Encargos.	1,00	cj		
1.2	Limpeza de bermas e valetas, e de todos os detritos e vegetação ervacea existente na palaforma da via, incluindo transporte a vazadouro	1750,00	m2		
1.3	Levantamento de pavimento em cubo/calçada, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro	150,00	m2		
1.4	Abertura, regularização e compactação de fundo de caixa, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro.	150,00	m2		
2	PAVIMENTO				
2.1	Fornecimento e aplicação de camada tout-venant, com a espessura de 0,15m após compactação mecânica, incluindo rega e todos os trabalhos necessarios à boa execução da tarefa	150,00	m2		
2.2	Pré-regularização de depressões no pavimento existente com aplicação de camada de binder do tipo "AC20" ou similar, com uma espessura variável, incluindo aplicação de rega colagem de emulsão betuminosa cationica a uma taxa de 500g/m2, e fornecimento e aplicação de todos materiais e de todos os trabalhos necessarios à correção das depressões existentes	50,00	tn		
2.3	Fornecimento e aplicação de pavimento asfáltico com 0,06m de espessura, realizado com mistura betuminosa continua a quente do tipo "AC12" ou similar, pra camada de desgaste, de composição densa, incluindo aplicação de rega de impregnação de colagem de emulsão cationica a uma taxa de 1Kg/m2, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios a um bom acabamento	1750,00	m2		
3	SINALIZAÇÃO				
3.1	Fornecimento e aplicação de sinalização vertical de transito, em aluminio, com retroreflexão nível 1 (E.G.), segundo EN 12899-1, incluindo postes de fixação, acessórios, parafusos e elementos de ancoragem, bem como todos os trabalhos e meios necessarios a correção colocação.				
3.1.1	Placa modelo 3c	1,00	un		
3.1.2	Sinal C3d ø70mm	1,00	un		
3.1.3	Sinal C3d ø60mm	1,00	un		
3.1.4	Sinal D1e ø70mm	1,00	un		
3.1.5	Sinal B2 ø70mm	1,00	un		
3.1.6	Sinal B2 ø60mm	2,00	un		
3.1.7	Sinal I9a	1,00	un		
3.1.8	Sinal I9b	1,00	un		
3.1.9	Sinal I9c	1,00	un		
3.1.10	Sinal I9f	1,00	un		
3.1.11	Sinal A26 ø60mm	2,00	un		
3.1.12	Seta J1 direita "Valença"	1,00	un		
3.1.13	Seta J1 direita "Caminha"	1,00	un		
3.2	Fornecimento e instalação de baliza flexível. Com 65cm de altura, 8cm de diametro, preta com telas refletoras amarelas.	37,00	un		
TOTAL					