



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA**  
**DIVISÃO DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS**

**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE HIDRÓFUGO NAS PAREDES INTERIORES E EXTERIORES**  
**DO MERCADO MUNICIPAL DE CAMINHA**

**Mapa de Quantidades**

Art.º	Designação	Quantid.	Un	Preço	Total
<b>1</b>	<b>TRABALHOS PREPARATORIOS</b>				
1,1	Fornecimento e instalação de placard com as dimensões de 1,50 x 1,00 m a colocar na frente de trabalho com a designação da obra, valor da adjudicação e prazo, com a montagem dos respetivos logotipos, de acordo com as indicações a fornecer pelo dono de obra; bem como, sinalização temporária dos trabalhos, com colocação de sinalização adequada à extensão, natureza e duração dos mesmos, nas zonas não vedadas do estaleiro e sempre que os trabalhos interfiram com a via pública.fornecimento e montagem de placa identificativa da obra (modelo a fornecer pelo dono de obra), equipamentos, sinais, adjudicatário e demais informação, nos termos dos regulamentos e legislação em vigor e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o Caderno de Encargos.	1	un		
1,2	Implementação e Atualização do Plano de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, de acordo com a legislação em vigor.	1	un		
<b>2</b>	<b>TRATAMENTO DE PARAMENTOS EM BETÃO ARMADO</b>				
2,1	Fornecimento e aplicação de hidrófugo do tipo "LABO", ou equivalente, nomeadamente aplicação previa de material do tipo "Loxif da Labo" ou equivalente nas superfícies com mais imperfeições, e posteriormente a aplicação de material do tipo "Allsol" da Labo ou similar, na totalidade das superfícies dos paramentos exteriores (pilares, paredes e tetos) exteriores em betão armado; incluindo prévia limpeza das superfícies e todos os meios de elevação e materiais à sua perfeita execução conforme indicações do fabricante.	1	cj		
2,2	Fornecimento e aplicação de hidrófugo do tipo "LABO", ou equivalente, nomeadamente aplicação previa de material do tipo "Loxif da Labo" ou equivalente nas superfícies com mais imperfeições, e posteriormente a aplicação de material do tipo "Allsol" da Labo ou similar, na totalidade das superfícies dos paramentos interiores (pilares, paredes e tetos) interiores em betão armado; incluindo prévia limpeza das superfícies e todos os meios de elevação e materiais à sua perfeita execução conforme indicações do fabricante.	1	cj		
<b>3</b>	<b>COBERTURA</b>				
3,1	Fornecimento e assentamento de lancil pré-fabricado de betão do tipo "Lancil recto normal, da Cimenteira do Louro", ou equivalente, de 1000x250x150x120mm, na bordadura interior da viga perimetral da cobertura do Mercado Municipal, a cerca de 50cm desta incluindo elevação dos materiais necessários pelo exterior do edifício, e colocação do mesmo sobre as respetivas telas de impermeabilização, incluindo chumbadouro do mesmo e preenchimento das respetivas juntas com argamassa de cimento, assim como, da largura resultante da colocação do lancil até a viga de bordadura (+ 50cm), incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução de acordo o caderno de encargos.	130	ml		
<b>TOTAL</b>					