



MUNICÍPIO DE CAMINHA

APROVISIONAMENTO

Ao

Manuel da Silva Pereira

(mspemp@gmail.com)

SUA REFERÊNCIA

SUA COMUNICAÇÃO DE

NOSSA REFERÊNCIA

DATA

05.05.2017

ASSUNTO : **AJUSTE DIRETO P/ "INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS – AUGUSTO PINHEIRO CARVALHO"**

Vimos por este meio solicitar a V. Exa. a apresentação de proposta para a execução dos trabalhos supracitados, de acordo com o mapa de quantidades, e nos termos a seguir expressos:

1. Entidade adjudicante

A entidade adjudicante é o Município de Caminha

2. Órgão que tomou a decisão de contratar

Por subdelegação de competências, com base no Despacho n.º 1/2016 – GAV/AF de quatro de janeiro a chefe de divisão de Finanças e Administração, Dra. Sandra Ferreira, tomou a decisão de iniciar procedimento de contratação a 03 de maio do ano de 2017

3. Fundamento da escolha do Ajuste Direto

Nos termos do disposto no n.º 2, do art.º 127º, do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro, o recurso à contratação de serviços externos, deve-se ao facto dos serviços do Município de Caminha, não possuírem recursos próprios, para satisfazer as necessidades referentes à prestação mencionada em assunto.

O procedimento adotado é o ajuste direto, efetuado nos termos da alínea a) do art.º 19º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.



MUNICÍPIO DE CAMINHA

APROVISIONAMENTO

4. Preço base do procedimento

O valor base para o procedimento em apreço é de € 3.637,50.

5. Prazo para apresentar proposta

A proposta e documentos que a acompanham deverão ser entregues, nos termos do n.º seguinte, até às 23:59 horas do dia 14 de maio do corrente ano.

6. Prazo de obrigação de manutenção das propostas

O concorrente é obrigado a manter a respetiva proposta pelo prazo de 66 dias contados da data do termo do prazo fixado para a apresentação da proposta

7. Documentos que constituem a proposta

A proposta, instruída nos termos do determinado no artigo 57.º do anexo ao Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, é constituída pelos documentos e termos a seguir indicados:

7.1 - Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do Convite, elaborada em conformidade com o modelo constante do anexo I (a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º do anexo ao CCP);

7.2 - A proposta deverá indicar o valor dos trabalhos a efetuar, de acordo com o estabelecido no mapa de quantidades e planta de localização anexos. O valor apresentado deverá fazer menção expressa à taxa e valor de IVA a aplicar.

8. Modo de apresentação da proposta

A proposta e documento a apresentar (modelo constante do anexo I, a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º do anexo ao Código dos Contratos Públicos) deverão ser ficheiros informáticos não editáveis que serão transmitidos, dentro do prazo para apresentar proposta, para o endereço eletrónico elisabete.afonso@cm-caminha.pt

9. Critério de Adjudicação

A adjudicação será efetuada à proposta que apresentar o mais baixo preço.

10. Prestação de caução

Não há lugar à prestação de caução, nem à retenção em cada um dos pagamentos a efetuar por conta do contrato a celebrar.




MUNICÍPIO DE CAMINHA

APROVISIONAMENTO

11. Sessão de negociação

As propostas apresentadas não serão objeto de negociação.

O Presidente da Câmara,



(Miguel Alves)



**"INFRAESTRUTURAS HIDRAULICAS - AUGUSTO PINHEIRO
CARVALHO"**

(Rua de Gontinhães - Vila Praia de Âncora)

MAPA DE QUANTIDADES

Município de Caminha

Art.º	DESIGNAÇÃO	Total artigo	Un	Preço Unitário	Total
ÁGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS					
CAP. 1 - PAVIMENTOS					
1.1 -	Levantamento e reposição de pavimento existente em betuminoso, à largura da vala, adicionada de 0,25m para cada lado, incluindo execução de camada de base em ABGE com 0,15m de espessura, almofada de areia, fechamento de juntas, compactação e todos os demais trabalhos necessários.	14,40	m2		0,00 €
	Total Capítulo				0,00 €
CAP. 2 - REDE RESIDUAL					
2.1 -	Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno corrugado PPc DN 200, Classe SN8, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, preparação do leito de assentamento em almofada de areia para assentamento da tubagem, enchimento da restante vala com materiais provenientes da escavação, aterro e compactação da vala, carga e transporte de produtos sobranes a vazadouro, incluindo ligações e todos os trabalhos necessários.	12,00	m		0,00 €
2.2 -	Execução de caixa de ramal de ligação ao coletor com uma dimensão em planta de 0,50x0,50m, em blocos de betão pré-fabricados, incluindo movimentos de terras, reboco interior ao traço 1:2 com 2,0cm de espessura afagado à colher, execução de soleira com 0,10m de espessura em betão simples e tampa em ferro fundido da classe C250, com vedação hidráulica, na dimensão de 0,50x0,50m, da Fucoli ou similar.	1,00	un		0,00 €
	Total Capítulo				0,00 €
ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS					
CAP. 1 - PAVIMENTOS					



**"INFRAESTRUTURAS HIDRAULICAS - AUGUSTO PINHEIRO
CARVALHO"**

(Rua de Gontinhães - Vila Praia de Âncora)

MAPA DE QUANTIDADES

Município de Caminha

Art.º	DESIGNAÇÃO	Total artigo	Un	Preço Unitário	Total
1.1 -	Levantamento e reposição de pavimento existente em betuminoso, à largura da vala, adicionada de 0,25m para cada lado, incluindo execução de camada de base em ABGE com 0,15m de espessura, almofada de areia, fechamento de juntas, compactação e todos os demais trabalhos necessários.	17,50	m2		0,00 €
	Total Capítulo				0,00 €
CAP. 2 -	REDE PLUVIAL				
2.1 -	Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno corrugado PPc DN 250, Classe SN8, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, preparação do leito de assentamento em almofada de areia para assentamento da tubagem, enchimento da restante vala com materiais provenientes da escavação, aterro e compactação da vala, carga e transporte de produtos sobranes a vazadouro, incluindo ligações e todos os trabalhos necessários.	14,00	m		0,00 €
2.2 -	Execução de caixa de ramal de ligação ao coletor com uma dimensão em planta de 0,50x0,50m, em blocos de betão pré-fabricados, incluindo movimentos de terras, reboco interior ao traço 1:2 com 2,0cm de espessura afagado à colher, execução de soleira com 0,10m de espessura em betão simples e tampa em ferro fundido da classe C250, com vedação hidráulica, na dimensão de 0,50x0,50m, da Fucoli ou similar.	1,00	un		0,00 €
	Total Capítulo				0,00 €
TOTAL					0,00 €