

OBRA: Construção de muro de suporte na Estrada M-526, Boucinha, Dem

LOCAL: Dem - Caminha

REQUERENTE: Município de Caminha

DATA: 16-10-2017

Engenharia &
Construção, Lda.



Lista de Preços Unitários

ARTº.	Designação	UN.	Quantidade Parc./Tot.	Preços parciais	Custos Orçamento
1	Escavação de talude existente e abertura de cabouco para fundação em terreno brando, para alargamento do caminho, com transporte das terras para vazadouro. (60% do volume de escavação)	m3	187,00	6,50 €	1.215,50 €
2	Escavação de talude existente e abertura de cabouco para fundação em rocha, para alargamento do caminho, com transporte das terras para vazadouro. (40% do volume de escavação)	m3	125,00	43,00 €	5.375,00 €
3	Construção de muro de suporte em betão ciclópico com aproximadamente 32m de comprimento, 4,9m de altura média (incluindo a fundação) e 0,40m de largura no topo, incluindo cofragem, fornecimento de betão e alvenaria de pedra, descofragem e demais trabalhos necessários.	m3	118,00	110,00 €	12.980,00 €
4	Execução de topo do muro em blocos de cimento em 62 metros, com 20 cm de espessura e 50 cm de altura.	mL	62,00	13,50 €	837,00 €
5	Reposição de terras no tardo do muro, provenientes da escavação.	m3	47,00	4,30 €	202,10 €
TOTAL					20.609,60 €

A estes preços acresce o I.V.A à taxa em vigor

Sociedade Albino Matos Fernandes - Engenharia & Construção, Lda.

Lugar da Boucinha • 4990-800 Vitorino das Donas • Tel./Fax: 258 730 087 • email: geral@saf-lda.pt • www.saf-lda.pt
Alvará n.º 16978 • Contribuinte n.º 502 543 094 • Soc. Por Quotas - Cap. Social: 101.000,00€ • Registada na C.R.C de Viana do Castelo sob o n.º 1466