



MUNICIPIO DE CAMINHA
DIVISÃO DE URBANISMO E OBRAS PUBLICAS

PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO NORTE AO EDIFÍCIO DA APPACDM -VILA PRAIA DE ÂNCORA

MAPA DE QUANTIDADES

Art.º	DESIGNAÇÃO	Quantid.	Un	Preço Unitário	Total
1	TRABALHOS PREPARATORIOS				
1,1	Fornecimento e instalação de placard com as dimensões de 1,50 x 1,00 m a colocar na frente de trabalho com a designação da obra, valor da adjudicação e prazo, com a montagem dos respetivos logotipos, de acordo com as indicações a fornecer pelo dono de obra, incluindo todos os trabalhos e meios necessários.	1,00	un		
1,2	Abertura, regularização e compactação de fundo de caixa, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobantes	290,00	m2		
1,3	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com uma espessura de 0,20m apos compactação mecânica, incluindo rega e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento	290,00	m2		
1,4	Execução de trabalhos de formação de caixa com gravilha, numa espessura de 0,12m; incluindo fornecimento e aplicação do material	290,00	m2		
1,5	Fornecimento em calçada de cubos de granito 11x11x11cm, à fiada incluindo acabamento com cobertura de calda de cimento, compactação e lavagem; bem como fornecimento e aplicação do material e todos os trabalhos necessários à correta execução dos trabalhos	290,00	m2		
1,6	Fornecimento e colocação de tubo em PVC200mm, envolvido em betão até 10cm acima do extradorso superior, incluindo todos os trabalhos necessários á correta ligação do coletor	10,00	ml		
1,7	Fornecimento e colocação de lancil de betão com 8cm de espessura, incluindo fundação e colocação com argamassa de cimento, bem como, todos os trabalhos a correta execução da tarefa.	10,00	ml		
1,8	Fornecimento e colocação de canal de drenagem de águas pluviais com 20cm de largura, com grelha em FFD da classe C250, para águas pluviais; incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a correta instalação do material	4,00	ml		
1,9	Execução de caixas de visita em betão com 40x40cm, com grelha em FFD da classe C250, para drenagem de águas pluviais; incluindo execução do fundo de caixa e reboco das paredes interiores, bem como, todos os trabalhos e materiais necessários á correta execução da tarefa	2,00	un		
TOTAL					