



Construções Modelares Pré-Fabricadas, Lda.

Exº Sr Presidente do Município de Caminha

Data 20-05-2026

n/ Ref:

v/ Ref: **75/2026_CPR_S – “Aluguer de equipamentos/estruturas de primeiros socorros e instalações sanitárias para as Praias do concelho de Caminha - Época Balnear 2026 e Aluguer de sanitários para eventos”**

Assunto: **LOTE 1 – época balnear 2026**

Proposta 9229070426-O

Paulo Roberto Correia Peixoto, titular do [REDACTED], residente na [REDACTED], Manuel Eleazar Correia Peixoto, titular do B.I n.º [REDACTED], residente na [REDACTED], José Carlos Correia Peixoto, B.I [REDACTED], residente [REDACTED], na qualidade de representantes legais da Firma **CMP construções modelares pré-fabricadas, Lda** com sede na travessa de Santa Ana 1, 4935-543 Neiva VCT PT, matriculada na CRC de Viana do Castelo e numero de pessoa coletiva 501971521; depois de ter tomado inteiro conhecimento do objeto e âmbito da “**consulta previa 75/2026_CPR_S “Aluguer de equipamentos/estruturas de primeiros socorros e instalações sanitárias para as Praias do concelho de Caminha - Época Balnear 2026 e Aluguer de sanitários para eventos” – LOTE 1 Época Balnear 2026**” e de todas as condições estabelecidas no Caderno de Encargos e restantes peças patenteadas, propõe-se executar o contrato, de acordo com o preço a seguir discriminado: **15.780,00€ (quinze mil setecentos e oitenta euros e zero cêntimos)**, que não inclui o imposto sobre o valor Acrescentado.

À quantia supra acrescerá o imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal EM vigor de 23% no valor de 3.629,40€.

Exclusões: desimpedimento/acesso de veículos, descarga na via publica/policiamento se necessário, bases de assentamento, seguros, licenciamento, licenças, taxas, montagem/desmontagem, manutenção, ligação à rede águas e energia.

Neiva, 20 de maio de 2026

Assinado por: **Paulo Roberto
Correia Peixoto**
Num. de Identificação: 08401229
Data: 2026.05.21 11:14:26+01'00'










CMP, Lda reserva-se o direito de modificar/substituir/propor sempre que entenda por conveniente as especificações técnicas das construções; nomeadamente, o equipamento solicitado por razões de rutura de stock ou outras de força maior.



Construções Modelares Pré-Fabricadas, Lda.

Aluguer de equip./estruturas de primeiros socorros e instalações sanitárias para as Praias do Concelho de Caminha-EBalnear 2026

PA: 11-06-26 a 25-09-26 (3,5 meses) - entrega: imediata

Descrição	Qt.	Preço total s/ iva
Modulo sanitário MF 5000x2400 Modulo amplo+lava-mãos 3000x2400 Modulo sanitário MC 2245x2200 Praia Foz do Minho	1 1 1	1.560,00 480,00 1.560,00
		
1 modulo sanitário MF 2400 x 1500 1 modulo sanitário M 2980 x 2400 1 modulo sanitário F 2980 x 2400 Praia Moledo	1 1 1	900,00 1.080,00 1.080,00
		
1 modulo sanitário MF 5000 x 2400 1 modulo amplo+lava mãos 3440 x 2400 Praia de Vila Praia de Âncora	1 1	1.560,00 480,00
		
1 modulo amplo+lava mãos 3015 x 2400 Praia Forte do Cão	1	480,00
		
1 modulo amplo+lava mãos 3000 x 2400 Vilar de Mouros	1	480,00
		
1 modulo sanitário MF 2400 x 1500 1 modulo amplo+lava-mãos 3000 x 2400 Pedras Ruivas, Seixas	1 1	900,00 480,00
		
1 modulo sanitário MF 2400 x 1500 Cais de São Bento, Seixas	1	900,00
		
T grua: Foz Minho-Moledo-Âncora-FCão-VMouros-Pedras Ruivas-Cais S Bento (entrega+recolha)	1	3.840,00



Construções Modelares Pré-Fabricadas, Lda.

MD:

Estruturas: chapa galva 2mm – composta por perfis quinados a frio

Coberturas: painel metálico PU autoportante 40mm+chapa perfilada lac br

Fachadas+divisórias: painel metálico PU 40mm

Caixilharia:

PE cega alu br 975x2060

PI cega alu br 815-715x2060

janela PVC br 2 folhas correr 975x1045+grade proteção interior+estore rolo/blackout cinza

basculante PVC 500x500

Louças: porcelana

Eletrificação

Piso: viroc bruto+pintura cinza

Cor exterior: estrutura cinza; fachadas em branco e/ou estrutura e fachadas em cinza



AC split



AC portátil



AC sem unidade exterior

AC`s afastar no mínimo 1,5m de qq obstáculo que impeça o normal funcionamento

Armazéns-ferramentarias-contentores marítimos 20` e 40`

Instruções p/ manuseamento

Todo o equipamento, ao nível da cobertura, está munido de 4 esquadros aos cantos para trabalho de grua. O camião deverá estar equipado com cabos suficientemente longos; a engatar cabos nos 4 cantos da cobertura (ângulo 60º) p/ elevação em segurança. É possível ainda o manuseamento pela parte inferior do módulo. Utilizar empilhador com garfos longos (largura do módulo).

Assentamento: bases de betão (300x300x300) ou muretes longitudinais (comprimento ou largura do módulo) ou similares.

Importante: deixar sempre entrada e saídas p/ ventilação.