

Ciente: Município de Caminha

Obra: Empreitada de reparação da iluminação pública na Rua de Santo António e Rua da Igreja Velha na UF Caminha-Vilarelho

N/Ref
0052 / 26 / DC

Data
22/07/2026

Mapa de Preços Unitários

Artigo	Designação	Un	Quant.	Preço	
				Unitário	Total
1	Rua de Santo António / Rua da Igreja Velha				
1.1	Abertura e tapamento de vala IP em passeio, com levantamento e reposição de pavimento em pedrinha de 4x4cm chumbada	ml	95,00	75,00	7 125,00
1.2	Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x16mm	ml	108,00	4,86	524,88
1.3	Deslocação para a retaguarda de colunas de IP, incluindo todos os trabalhos de construção civil necessários	un	17,00	325,00	5 525,00
1.4	Fornecimento e execução de união de cabo LSVAV 4x16mm	un	34,00	34,72	1 180,48
1.5	Fornecimento e execução de união de cabo de cobre das terras de proteção	un	17,00	28,96	492,32
1.6	Fornecimento e montagem de cabo de cobre 35mm para prolongamento das terras de proteção	ml	73,00	7,53	549,69
1.7	Fornecimento de colunas de IP com cerca de 7,00m de altura e braço de cerca de 0,50m com tirante, pintadas em RAL AKZO900GS-Ss marítimo, para substituição de colunas danificadas	un	4,00	1 278,11	5 112,44
1.8	Desmontagem e remoção de projetores Neos	un	8,00	22,50	180,00
1.9	Execução de união aos cabos dos projetores Neos de forma a dar continuidade aos circuitos	un	8,00	24,65	197,20
1.10	Fornecimento e colocação de RETROFIT 24LED 53W	un	25,00	326,33	8 158,25
	Total Capítulo 1				29 045,26
2	Caminha - Estátua do Pescador				
2.1	Fornecimento e colocação de RETROFIT 12LED 39W T3000K T2-OPT. PR. (para projetor de chão Terra)	un	4,00	263,67	1 054,68
2.2	Fornecimento e colocação de RETROFIT 24LED 53W para ponto de luz de 12m de altura	un	4,00	326,33	1 305,32
	Total Capítulo 2				2 360,00
3	Caminha - Miradouro				
3.1	Fornecimento e colocação de RETROFIT 12LED 29W dimável, T2200K T2-OPT. PR.	un	6,00	263,67	1 582,02
3.2	Remoção de projetores terra e fornecimento e colocação de pedra de granito no local dos mesmos	un	3,00	92,50	277,50
	Total Capítulo 3				1 859,52
4	Caminha - Túnel da muralha				
4.1	Fornecimento e colocação de Retrofit 29W, 2200K, 30° para Terra	un	3,00	251,67	755,01
	Total Capítulo 4				755,01
5	Parque do Rio - Seixas				
5.1	Fornecimento e colocação de projetores LED para substituição dos existentes em 2 colunas	un	4,00	492,50	1 970,00
5.2	Reeletrificação com cabo XV3G2,5 das colunas existentes	un	2,00	87,32	174,64
	Total Capítulo 5				2 144,64
TOTAL SEM IVA					36 164,43 €