

Tratamento de Fissuras e Pintura Parcial das Paredes Exteriores do Centro Coordenador de Transportes de Vila Praia de Âncora

MAPA DE QUANTIDADES

Cod.	Designação dos trabalhos	Quant total	un	Preços Unitários	Valor Parcial	Valor
CAP-1						
1	Lavagem das paredes exteriores e intervir, com jato de água, fundamentalmente no alçado poente do edificio e nas zonas mais afetadas (após previa confirmação), incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários (andaimes, equipamentos de lavagem, etc) à boa execução da tarefa	400	m2	5,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
CAP-2						
2	Tratamento das fissuras existentes (fundamentalmente no alçado poente), através do seu preenchimento com "Sikaflex 11 Fc + " ou similar, e posterior colmatação com reboco de cimento com características idênticas ao existente sobre rede de fibra a aplicar sobre as fissuras, para distribuição das eventuais tensões provocadas pelos movimentos estruturais que originam o aparecimento da fissuração, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correta retificação das referidas anomalias	400	m2	4,50 €	1.800,00 €	1.800,00 €
CAP-3						
3.1	Pintura de alguns paramentos exteriores do edificio, com cor idêntica à atualmente existente (amarelo) fundamentalmente nas paredes a retificar devido à existência de fissuração, com tinta do tipo "Cinoflex" da CIN ou similar, em duas demãos, incluindo preparação dos respectivos paramentos e fornecimento dos respetivos materiais e todos os trabalhos necessários ao bom acabamento.	400	m2	6,50 €	2.600,00 €	2.600,00 €
	Vila Praia de Âncora, Junho 2016			TOTAL DO ORÇAMENTO (Acresce IVA à taxa em vigor)		6.400,00 €