



MUNICÍPIO DE CAMINHA

Proposta para procedimento de fornecimento de dois módulos de ecoponto subterrâneos e reabilitação de dois módulos de recolha de RSU'S subterrâneos

Cláusulas Específicas do Caderno de Encargos

Fornecimento dos módulos de ecopontos subterrâneos e reabilitação dos módulos de recolha de RSU's subterrâneos:

1 - Fornecimento de contentores subterrâneos destinados à recolha seletiva de resíduos:

Pretende-se o fornecimento de dois conjuntos de contentores subterrâneos destinados à recolha seletiva, com três módulos cada, para substituição dos equipamentos atualmente existentes na Travessa do Repuxo, em Caminha e na Rua do Sol Posto em Vila Praia de Âncora.

Pretende-se a instalação no fosso existente e o aproveitamento dos marcos existentes, com as seguintes especificações:

- a) Aproveitamento dos marcos existentes;
- b) Fornecimento de ecopontos completos, incluindo estrutura, plataforma superior, plataforma de segurança;
- c) Engate de grua em gancho a instalar nos marcos;
- d) Baldes de recolha em chapa metálica galvanizada a quente, acoplados à plataforma;
- e) Plataforma preparada para receber pavimento igual ao existente no caso do ecoponto localizado na Rua do Sol Posto em Vila Praia de Âncora;
- f) Pavimento da plataforma em chapa de alumínio, antiderrapante, no caso do ecoponto localizado na Travessa do Repuxo, em Caminha;
- g) Substituição da sinalética dos marcos por nova sinalética em chapa de aço inox, com as medidas de 62cmX11,5cm de modelo a aprovar pelo município;
- h) Impermeabilização do interior do fosso em betão com o mínimo de duas demãos de emulsão betuminosa não iónica, de massa volúmica (25.º) de 1.0-1.1 g/cm³ do tipo IMPERKOTE L, fornecido pela Imperialum, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos preparatórios necessários;
- i) Todas as estruturas e componentes metálicas devem ter tratamento anticorrosivo por galvanização a quente devidamente comprovada por certificado a apresentar;
- j) Revisão de todos os elementos e componentes dos marcos existentes incluindo substituição dos batentes, das borrachas, revisão das fechaduras comerciais, reajustamento das pegas e de todas as ligações, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento;

2 - Reabilitação de contentores subterrâneos destinados à recolha de RSU's

Pretende-se a reabilitação de dois módulos de contentores subterrâneos destinados à recolha de RSU's, com dois e três contentores, atualmente existentes na Travessa do Repuxo, em Caminha e na Rua do Sol Posto em Vila Praia de Âncora, respetivamente.

Pretende-se o aproveitamento da plataforma superior, do fosso existente e o aproveitamento dos marcos existentes, com as seguintes especificações:

- a) Aproveitamento dos marcos existentes;
- b) Reabilitação das estruturas e todos os elementos metálicos existentes, incluindo decapagem de todos os elementos metálicos, aplicação de primário de epóxi de zinco, aplicação de camada intermédia com tinta à base de epóxi pigmentado com óxido de ferro



MUNICÍPIO DE CAMINHA

micáceo e acabamento final com esmalte de poliuretano acrílico curado com isocianatos alifáticos, conferindo uma proteção anti-corrosiva de 250 μ ;

- c) Substituição da sinalética de segurança;
- d) Revisão e substituição de todos os componentes em mau estado;
- e) Revisão dos circuitos hidráulicos incluindo substituição de eventuais elementos em mau estado;
- f) Lubrificação de todos os componentes;
- g) Substituição do pavimento da plataforma em chapa de alumínio, antiderrapante, no caso do módulo localizado na Travessa do Repuxo, em Caminha;
- h) Substituição da sinalética dos marcos por nova sinalética em chapa de aço inox, com as medidas de 62cmX11,5cm de modelo a aprovar pelo município;
- i) Impermeabilização do interior do fosso em betão com o mínimo de duas demãos de emulsão betuminosa não iónica, de massa volúmica (25.º) de 1.0-1.1 g/cm³ do tipo IMPERKOTE L, fornecido pela Imperialum, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos preparatórios necessários;
- j) Revisão de todos os elementos e componentes dos marcos existentes incluindo substituição dos batentes, das borrachas, e revisão das fechaduras comerciais, reajustamento das pegas e de todas as ligações, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento;