



"Muro de Suporte - Lugar de Bouças_Argela"

Mapa de Quantidades

Art.º	DESIGNAÇÃO	Quantid. Total	Un	Preço Unitário	Total
1	Desmorte do muro existente, aproveitamento de material em xisto para reutilização, incluindo transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes.	1,00	un		0,00 €
2	Escavação em terreno de qualquer natureza, para fundação do muro de suporte.	40,00	m3		0,00 €
3	Execução de fundação em betão ciclópico com as dimensões de 0,80x0,50m, incluindo cofragens, descofragens e todos os materiais necessários para a sua boa execução.	10,00	m3		0,00 €
4	Construção de muro de suporte em betão ciclópico, incluindo cofragens, descofragens e todos os materiais necessários à sua construção. Revestimento do muro em xisto com aproveitamento do material existente em uma face com altura máxima de 0,50m.	27,00	m3		0,00 €
5	Aterro do tardo com "tou-venant", fornecimento e colocação de geotêxtil e execução de drenagem em tubos de PVC Ø1" disposto em malha de #1,50m.	26,50	m3		0,00 €
6	Desvio e execução temporária das redes de abastecimento elétrico e água, inclui retirada e colação de poste de iluminação pública elétrica.	1,00	un		0,00 €
7	Construção de baixada elétrica e ramal de abastecimento de água à moradia existente, de acordo com as especificações técnicas da EDP e Município de Caminha.	1,00	un		0,00 €
8	Levantamento e reposição de calçada de granito sob camada de areia.	23,00	m2		0,00 €
TOTAL					0,00 €