



MUNICIPIO DE CAMINHA
DIVISÃO DE URBANISMO, PLANEAMENTO, OBRAS E EDIFÍCIOS

EXECUÇÃO DE BAIXADAS ELÉTRICAS NO EDIFÍCIO Dr. DIONÍSIO MARQUES (travessa do tribunal)

MAPA DE QUANTIDADES

Art.º	DESIGNAÇÃO	Quantidade	Un	preço unitário	Total
1	Execução de ramal elétrico de acordo com as regras instituídas pelo distribuidor de energia (EDP Distribuição de Energia S.A.), incluindo material, mão de obra, abertura de vala, repavimentação e transporte a vazadouro do empreiteiro. Inclui pedido de recepção definitiva junto do Distribuidor de Energia.	154	ml		
2	Fornecimento e colocação de caixas de contador e portinholas conforme DMA da EDP Distribuição de Energia S.A., incluindo mão-de-obra e todos os acessórios necessários à boa execução da tarefa	5	un		
3	Substituição de quadro elétrico existente, por outro regulamentar e de acordo com as regras definidas pelo Distribuidor de Energia, incluindo mão-de-obra e todos os acessórios necessários à boa execução da tarefa.	1	un		
4	Fornecimento e colocação de barramento P100 e cabos elétricos de 16mm regulamentares de acordo com as regras e regulamentos de instalações elétricas no interior do equipamento	5	vg		
5	Fornecimento de terminais bimetalicos incluindo cravação de punção e acessórios para o seu bom funcionamento.	1	vg		
TOTAL					- €