



Art.º	DESIGNAÇÃO	Quantid. Total	Un	Preço Unitário	Total
1	Pavimentos				
1.1	Levantamento do pavimento existente, incluindo decapagem e preparação do fundo de caixa para execução do parque infantil.	78,00	m2		
1.2	Fornecimento, transporte e colocação da sub-base e regularização para colocação de geotêxtil de reforço, camada material granular britado de granulometria extensa (0/40 mm) com 0,15m de espessura	78,00	m2		
1.3	Fornecimento, transporte e execução de lage em betão com 20cm de espessura reforçada com malhasol (a lage deverá ter pendente para escoamento das águas, caso contrário terão que ser feitas posteriormente furações no betão para garantir esse escoamento - o pavimento é drenante)	78,00	m2		
1.4	Pavimento de segurança InSitu, em SBR, da SOINCA ou equivalente, em placas de 1000x1000x43mm de espessura, executado de acordo EN 1176 e EN 1177, na cor vermelha.	78,00	m2		
2	Drenagem				
2.1	Caleira sumidora em betão, incluindo grelha metálica e tubo de ligação à rede pluvial, em PPC DN200, e restantes remates necessários.	1,00	un		
2.2	Reconversão de caixa existente em caixa cega, incluindo tampa em betão armado e restantes trabalhos de construção civil necessários.	1,00	un		
3	Vedações				
3.1	Execução de lintel de fundação em betão armado para apoio de rede de vedação, secção 0,4x0,3m2, incluindo remoção de pedras, preparação de fundo, cofragem, armadura e todos os restantes fornecimentos e trabalhos necessários.	5,00	m		
3.2	Fornecimento e aplicação de rede de vedação em painéis Nylofor 3D, altura 1,53m, incluindo prumos, fixações e restantes trabalhos associados.	30,00	m		
3.3	Fornecimento e aplicação de rede de vedação em painéis Nylofor 3D, altura 1,23m, incluindo prumos, fixações e restantes trabalhos associados.	8,00	m		
3.4	Fornecimento e aplicação de vedação em HPL com tubos horizontais redondos galvanizados a quente, postes verticais em madeira de pinho lamelada, módulos de 2mt de comprimento, 0,90m de altura, da SOINCA, incluindo fixações e trabalhos associados necessários.	20,00	m		
3.5	Fornecimento e aplicação de portão com réguas em HPL e tubos redondos galvanizados a quente, da SOINCA, com 0,9m de altura e largura 1,00m, incluindo fixações e trabalhos associados necessários.	1,00	un		
4	Equipamentos				
4.1	Estrutura multi-funções composta por 1 plataforma coberta c/ telhado de 4 águas, escada c/ corrimões em aço, escorrega em polietileno c/ alto saída 1,4mt, baloiço de 2 lugares acoplado, modelo Refª. 3041 da SOINCA, incluindo fornecimento e montagem.	1,00	un		
4.2	Boneco com mola em polietileno rotomoldado, "Porca" Refª. XFAM15 da SOINCA, incluindo fornecimento e montagem.	1,00	un		
4.3	Boneco com mola em polietileno rotomoldado, "Mota" Refª. XUM4 da SOINCA, incluindo fornecimento e montagem.	1,00	un		
4.4	Equipamento Sénior - Esqui, modelo Refª. 154B, da SOINCA, incluindo fornecimento e montagem.	1,00	un		
4.5	Equipamento Sénior - Patins, modelo Refª. 158J, da SOINCA, incluindo fornecimento e montagem.	1,00	un		
4.6	Papeleira revestida a HPL, modelo Refª. 1940, da SOINCA, incluindo fornecimento e montagem.	1,00	un		



"Parque Infantil - Gondar, Caminha"

MAPA DE QUANTIDADES

Art.º	DESIGNAÇÃO	Quantid. Total	Un	Preço Unitário	Total
4.7	Painel informativo com poste em madeira de pinho tratado de 85x85mm e painel em HPL, acrílico, modelo Refª. 2000, da SOINCA, incluindo fornecimento e montagem.	1,00	un		
TOTAL					