



MUNICÍPIO DE CAMINHA
DIVISÃO DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS E EDIFÍCIOS

CONSTRUÇÃO DE MODELO EM ESTRUTURA METÁLICA E REQUALIFICAÇÃO NA ESCOLA
PRIMÁRIA DE VENADE

MAPA DE QUANTIDADES

ARTIGO	DESCRIÇÃO DO ARTIGO	UN	QUANT.
0	Montagem de estaleiro e todos trabalhos necessários à execução do módulo exterior e aos trabalhos no interior da escola primária de Venade	vg	1,00
1	Demolições		
1,1	Demolições de paredes interiores, portas e estrutura exterior e reconstrução	vg	1,00
2	Estrutura		
	Fornecimento e aplicação de betão, incluindo todos os trabalhos necessários e conforme peças desenhadas:		
2,1	Betão de limpeza (C16/20)	m3	0,50
2,2	Betão em sapatas (C20/25)	m3	4,00
2,3	Escadas com tratamento anti derrapante no cobertor	m3	0,53
2,4	Rampa em betão armado com acabamento antiderrapante	m3	3,45
2,5	Execução de estrutura metálica do módulo exterior destinado a um refeitório, conforme peças desenhadas, incluindo painel sanduíche na cobertura com isolamento térmico em poliuretano com 4cm de espessura e perfis metalizados, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários	vg	1,00
3	Isolamentos		
3,1	Fornecimento e aplicação de Isolamento em lã de rocha com 3 cm de espessura, em paredes a construir no módulo em estrutura metálica	m2	241,90
4	Gesso cartonado		
	Execução de paramentos em gesso cartonado de 13mm de espessura, incluindo fornecimento e aplicação do material necessário ao perfeito acabamento		
4,1	Tectos	m2	96,43
4,2	Paredes interiores	m2	54,20
5	Revestimento exterior (tipo "Viroc")		
5,1	Fornecimento e aplicação de revestimento exterior do módulo em estrutura metálica em "Viroc" ou similar, incluindo fornecimento e aplicação do material e estrutura de suporte, conforme estereotomia das peças desenhadas com vista ao perfeito acabamento	m2	164,26
6	Pintura		
6,1	Pintura de paredes e tectos interiores, com tinta branca aplicada em duas demãos do tipo "Vinilmatt" ou equivalente da CIN e todos os trabalhos necessários	m2	150,63

7	Carpintaria		
7,1	Portas de abrir em madeira, completamente acabadas	un	2,00
7,2	Portas de correr em madeira completamente acabadas	un	2,00
7,3	Fornecimento e aplicação de piso em MDF de 5mm, incluindo tratamento final destinado ao uso frequente	m2	96,43
7,4	Fornecimento e aplicação de fundo da estrutura em MDF hidrófugo, para posterior aplicação do mesmo	m2	105,00
8	Caixilharia		
8,1	Fornecimento e aplicação de caixilharia em alumínio do tipo "cortizo " ou similar, preto lacado em preto mate		
8,1,1	7,43x0,80m	un	2,00
8,1,2	6,54x3,00m	un	1,00
9	Serralharia		
9,1	Gradeamento em aço inox com prumos verticais se secção circular e diâmetro 10mm	ml	11,50
TOTAL			