



MUNICÍPIO DE CAMINHA
Divisão de Ambiente e Salubridade

Mapa de Quantidades

SANEAMENTO BÁSICO NA ÁREA DE OCUPAÇÃO DO FESTIVAL DE VLAR DE MOUROS - 2014

Art.º	DESIGNAÇÃO	Total artigo	un	Preço Unitário	Total
CAP. 1 -	PARQUE DE CAMPISMO				
1.1	Fornecimento e montagem de fossa estanque, com capacidade de 20m ³ , incluindo escavação do terreno, execução de laje em betão reforçada com malhasol, aterro com materiais seleccionados e restantes operações inerentes à colocação no local a indicar.	1,00	un		
1.2	Execução de poços sumidouros em argolas de betão, perfurados, com altura aproximada de 2,00m e diâmetro interior 2,00m, incluindo tampa em betão armado, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares, movimento de terras em terreno de qualquer natureza, remoção a vazadouro do material sobranter, acessórios de ligação e fixação, tampa circular em ferro fundido Ø600mm da classe D400, com vedação hidráulica, ligação dos "top-lains" e fundo em brita.	2,00	un		
1.3	Execução de geodreno constituído por duas fiadas de tubo em PVC perfurado, DN 200, instalados em vala preenchida por brita envolvida a geotextil, incluindo fornecimento e aplicação de todos os materiais, a escavação de todos os volumes necessários e transporte dos sobranter a vazadouro e recobrimento da vala com terra natural.	80,00	ml		
	Total capítulo				
CAP. 2 -	RECINTO				
2.1	Montagem de fossas estanques com cerca de 2,000m ³ de capacidade, a fornecer pelo cliente, incluindo escavação e aterro dos volumes necessários e restantes operações inerentes à colocação no local a indicado.	4,00	un		
	Total capítulo				
TOTAL					