



MUNICIPIO DE CAMINHA
DIVISÃO DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS E EDIFÍCIOS

PAVILHÃO MUNICIPAL DE VILA PRAIA DE ÂNCORA - TRABALHOS DIVERSOS

MAPA DE QUANTIDADES

Código	Designação	Un.	Preço unit.	Quant.	Total
1	RECINTO DESPORTIVO				
1,1	Execução de abertura de 66 orifícios no pavimento de betão existente sob o pavimento de madeira existente, incluindo a fixação de negativos para tabelas de hóquei em patins, para campo de 43x22m, e transporte dos produtos sobranceiros a vazadouro	vg		1	- €
1,2	Fornecimento de tabelas de hóquei em patins em policarbonato idênticas às existentes, para aumento do campo de 40x20m para 43x22m	vg		1	- €
1,3	Remoção do pavimento no perímetro das tabelas de hóquei patins atualmente instaladas (40x20m), e aplicação de novo pavimento de características idênticas do tipo "parquet Haro Stockholm" ou similar, por forma a tapar os orifícios existentes, bem como, abertura de novos orifícios no pavimento de madeira para recolocação das tabelas no campo com novas dimensões (43x22m) e fornecimento dos respetivos aros metálicos em falta para os novos orifícios de fixação das tabelas	vg		1	- €
1,4	Marcação de novas linhas no campo de jogo de hóquei em patins, na cor azul (RAL5012), segundo medidas de linha oficiais	un		1	- €
1,5	Pintura da faixa de contorno do campo de hóquei com 20cm de largura e tinta adequada ao pavimento em causa (madeira)	un		1	- €
2	TRABALHOS DIVERSOS				
2,1	Fornecimento e montagem de palas superiores nas 2 portas de entrada dos balneários, constituídas por caixilho de alumínio do tipo "cortizo serie 2300" ou similar, em três faces da pala, com vidro laminado fosco 4+4mm, com dimensões 1,90x1m, incluindo todos os trabalhos necessários	un		2	- €
2,2	Fornecimento e aplicação de bloco de 3 tomadas estanques a aplicar no corredor de acesso aos balneários, na parede divisória deste com o recinto desportivo e junto da entrada norte dos balneários, incluindo furação da referida parede e ligação à rede elétrica aí situada, bem como, todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	un		2	- €
2,3	Fornecimento e colocação de portas interiores na dimensão de 1500x1500mm, em duas folhas constituídas por aro e preenchidas com chapa lisa na cor branca, do tipo "vai-vem" com fixação lateral, no acesso interior dos balneários masculino e feminino, em alumínio do tipo "Cortizo serie 2000", ou similar, incluindo ferragens e todos os trabalhos necessários ao perfeito funcionamento.	un		2	- €
2,4	Fornecimento e aplicação de janela de correr no compartimento destinado ao porteiro, com a dimensão de 1,20x1,15m, com duas folhas em alumínio "Cortizo serie 2300" ou similar, na cor branca, com vidro simples, incluindo fornecimento e aplicação de peitoril em granito de 3cm do tipo "Ponte de lima" ou equivalente, polido, com a largura de 25cm, bem como aros, ferragens e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	un		1	- €
2,5	Fornecimento e colocação de painel de alumínio constituído por aro e preenchimento em chapa lacada a branco, em parede divisória a colocar junto da porta de acesso do compartimento da enfermaria, com configuração em "L", composto por dois tramos de 1,200x2000mm e 1,10x2000mm, articulado no seu vertice de modo a permitir a abertura de um dos painéis, caso seja necessário, incluindo ferragens e todos os trabalhos necessários à sua colocação	un		1	- €
2,6	Fornecimento e colocação de grelha em PVC com 10cm de largura e batente em alumínio lacado no topo da mesma, ambos com 86cm de comprimento, em frente à base de chuveiro existente na enfermaria, incluindo todos os trabalhos de demolição do pavimento cerâmico existente, colocação da grelha e ligação ao sifão contíguo, bem como todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	vg		1	- €
2,7	Fornecimento e colocação de molas com guia em portas de alumínio de abrir (entrada do edifício e balneários), do tipo "TS91 - Dorma" ou similar, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	un		4	- €
TOTAL					- €