

SERRALHARIA MENEZES

Orlando José Gonçalves Aires



DONO DE OBRA: MUNICIPIO DE CAMINHA

Execução de redes e ramais de distribuição de gás e adaptação de instalações e aparelhos a gás em edifícios públicos para receber gás natural

ART.º	Designação	Quant	Un	Preço
1	Edifício da Piscina Municipal			
1.1	Adaptação da rede de Gás Propano para Gás Natural			
1.1.1	Instalação, fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos e trabalhos necessários à boa execução da tarefa: Contador G65 PR DN50, de acordo com a Especificação Técnica ET206 do distribuidor; O redutor deverá obedecer à Especificação Técnica ET207 rev. 4 do distribuidor e preferencialmente ser de rearme manual A válvula do corte de entrada no PRM deverá cumprir o estipulado no ponto 4.2, alínea b, da ET 402 do distribuidor O PRM deverá ser colocado no limite de propriedade e com abertura para o exterior O PRM deverá ser corretamente ligado à terra (resistência elétrica menor que 100 ohm) O armário terá de possuir a sinalética ATEX Realização de picagens para colocação de tomas de pressão e temperatura O ramal será em PE40 No atravancamento para montagem do contador prever o espaço de 3 mm por junta. Neste caso, um contador de pistões relativos, leva 3 juntas e um filtro cónico. Para a espessura da aba do filtro devem considerar 1 mm	1,00	cj	
1.2	Alteração da caldeira existente a propano para GN	1,00	un	
1.3	Certificações da rede e da instalação por entidade certificada	1,00	un	
Nota: A este preço acresce o IVA à taxa legal em vigor				9 820,00 €