

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra nº: 048A19

EMPREITADA: "Ação de Reabilitação Urbana - Sandia - Trabalhos diversos - 32/19_AD_E"

Artigo	Descrição	Un	Quant		
				Preço unitário	Total
1	Execução de drenagem em meia cana de betão, DN200, incluindo escavação manual, fornecimento e assentamento de base em massame de betão e de módulos pré-fabricados em betão, e restantes remates necessários.	ml	25,00	23,100	577,50
2	Demolição, incluindo remoção dos entulhos, e posterior reconstrução de muro (dimensões aproximadas 5x1,5 m2) em blocos de betão, nas condições pré-existentes, incluindo fundação em betão ciclópico, fornecimento e assentamento de blocos, emboço e reboco e pintura no RAL do existente, incluindo recolocação de vedação e restantes trabalhos e remates necessários	vg	1,00	675,000	675,00
3	Demolição cuidada de construção existente em blocos de betão, incluindo separação de materiais e transporte dos sobrantes a vazadouro autorizado.	vg	1,00	598,000	598,00
4	Execução de todos os trabalhos necessários ao recuo de construção e realinhamento do muro de divisão de propriedade, incluindo: a) demolição cuidada de parede do edifício existente, incluindo escoramentos, separação de materiais e transporte de sobrantes a vazadouro; b) contrução de nova parede de topo do edifício, nas condições da existente (blocos de betão não rebocados e pilares de canto); c) execução de muro de blocos com aproximadamente 16m2, incluindo fornecimento e assentamento de blocos sobre fundação a executar, e restantes remates necessários.	vg	1,00	4.688,800	4.688,80
5	Demolição de muro existente e execução de novo muro em betão ciclópico com dimensões aproximadas 11x2x0,3 m3, incluindo execução de fundação e todos os trabalhos e fornecimentos necessários, emboço e reboco e pintura à côr branca,	vg	1,00	3.360,000	3.360,00
6	Demolição e reconstrução de muros de delimitação em blocos de betão, nas condições dos atuais, incluindo fundações, e todos os fornecimentos e trabalhos necessários e reconstrução de passeio em betonilha nas condições atuais.	vg	1,00	1.332,500	1.332,50
					11.231,80
					11.231,80
TOTAL					