



MUNICÍPIO DE CAMINHA
DIVISÃO DE URBANISMO, PLANEAMENTO E OBRAS E EDIFÍCIOS

Colocação de bancos de granito e execução de murete em betão armado - topo sul do paredão de Moledo

MAPA DE QUANTIDADES

Art.º	DESIGNAÇÃO	Quantidade	Un	Preço Unitário	Preço Total
1	Construção de murete em betão armado com 0,50m de largura, incluindo argamassa de fundação, cofragem, descofragem, fornecimento e montagem de armadura em aço A400NR, selagem das juntas, acabamento bujardado nas faces laterais, topos e face superior de betão, tudo com recurso a equipamentos e mão de obra qualificados.	73,80	m ²	131,30 €	9 689,94 €
2	Fornecimento e colocação de bancos em granito cinza amaciado, com altura de 50cm, incluindo transporte do material para obra, base de assentamento dos apoios verticais, remates e juntas com espaçamento máximo de 10mm, nas dimensões indicadas nas peças desenhadas:				
2.1	Bancos individuais	4,00	un	1 750,15 €	7 000,60 €
2.2	Banco corrido	32,00	ml	445,10 €	14 243,20 €
TOTAL (s/ IVA):					30 933,74 €

Âncora, 12 de Maio de 2019

