

MUNICÍPIO DE CAMINHA

GABINETE DE CANDIDATURAS, EMPREITADAS E APROVISIONAMENTO

“Ajuste Direto n.º 60/2019_AD - “Manutenção de relvados sintéticos – Estádio Municipal Morber e Campo Ilídio Couto”

PROPOSTA

CONBEGO UNIPessoal, LDA, com sede na Rua Aníbal Cunha, n.º 39, sala 1, 4050-048 Porto, NIPC 508786398, depois de ter tomado inteiro conhecimento do objetivo do procedimento “Ajuste Direto n.º 60/2019_AD que visa a “Manutenção de relvados sintéticos – Estádio Municipal Morber e Campo Ilídio Couto” a que se refere o convite datado de 11 de Julho de 2019, obriga-se a executar os trabalhos descritos em anexo pelo valor total de 8.080,00 € (oito mil e oitenta euros) que não inclui o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).

À quantia supra indicada acresce o imposto sobre o valor acrescentado (IVA), à taxa legal em vigor.


Designação	Preço Unit.	Preço Total
Estadio Municipal Morber	4.570,00 €	4.570,00 €
Campo Ilídio Couto	3.510,00 €	3.510,00€
Valor Total		8.080,00 €

- Condições de Pagamento: de acordo com o caderno de encargos
- Validade da Proposta: 66 dias

Porto, 16 de Julho de 2019



CONBEGO - UNIPessoal, LDA
A Gerência



CONBEGO UNIPessoal, LDA.
Rua Aníbal Cunha, 39 – 1º. Sl 1
4050-048 Porto
Tel. 229578610/ 914735662

info@be-on-sport.com/ www.be-on-sport.com

“Ajuste Direto n.º 60/2019_AD - “Manutenção de relvados sintéticos – Estádio Municipal Morber e Campo Ilídio Couto”

PROCEDIMENTO

1 – MANUTENÇÃO

1.1-Descompactação das cargas existentes de areia sílica e granulado de borracha reciclada, com máquina específica para o efeito, com molas de aço flexíveis e boleadas nas pontas para não ferir a relva, e com ajuste em altura para adequação à altura do filamento. Esta máquina possui escovas que fazem o espalhamento e nivelamento das cargas de areia e borracha, uniformemente pelo campo.

1.2-Reparação de todos os pontos específicos de jogo que estiverem descolados, normalmente as juntas de união da relva e linhas de jogo.

1.3-Colocação de **12 toneladas de granulado de borracha no Estádio de Molber e 7 toneladas de granulado de borracha e cerca de 500 Kg de areia sílica no Campo Ilídio Couto**, distribuídas por toda a superfície de jogo, principalmente nos locais com maior carência do mesmo, para que os filamentos da relva se mantenham na vertical

1.4- Posteriormente, proceder-se-á ao varrimento da areia e dos grânulos de borracha com máquina específica com escovas que fazem o espalhamento das cargas de areia e borracha, para melhor nivelamento e uniformização da superfície.

1.5-Finalmente, serão limpas todas as sujidades existentes em todo o perímetro do campo, para que fique esteticamente apresentável.

2-PROGRAMAÇÃO

A calendarização das intervenções a efetuar, serão programadas de acordo com os responsáveis, tendo em atenção o calendário dos jogos e treinos, assim como o estado do tempo, sabendo-se que, algumas intervenções, não serão possíveis de executar com a relva molhada.

No final da obra, será entregue um relatório dos trabalhos efetuados e principais necessidades numa futura intervenção

3 – Requisitos não incluídos na proposta

Cedência de um empilhador ou máquina elevatória durante 1 dia de trabalho em cada campo

É da responsabilidade do cliente a segurança das matérias em obra

Fornecimento de eletricidade e água, não devendo a tomada estar a mais de 50 metros do local de obra.