



Rua Jorge de Sena Nº 18, R/Cº B 2650-222 Encosta do Sol - Amadora

CONT.º 513 812 032

Telfax: 214 763 641

Tm-961 521 879

E-Mail helderabbranco@gmail.com

Cliente:	Camara Municipal de Caminha	Proposta nº	Data
Obra:	Festival Vilar de Mouros 2019	2019064	07/08/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	Un	Qt	P Unit	P TOTAL
	<b>Execução das redes provisórias de água e esgotos FESTIVAL VILAR DE MOUROS 2019</b>				
<b>1</b>	<b>Casas de Banho Publicas</b>				
a)	Execução de rede de água fria e esgoto para zona de casas de banho publicas no Lado Drt do Palco, a partir de ponto de ligação existente mais próximo para adução de água e drenagem de esgotos a quatro contentores com seis sanitas cada em Tubagem e acessórios de PEAD e manga reticulada, fornecendo-se todo o material e trabalhos necessários.	V.G	1,00		
b)	Execução de rede de água fria e esgoto para zona de casas de banho publicas no lado Esq do palco, a partir de ponto de ligação existente mais próximo para adução de água e drenagem de esgotos a quatro contentores com seis sanitas cada em Tubagem e acessórios de PEAD e manga reticulada, fornecendo-se todo o material e trabalhos necessários.	V.G	1,00		
<b>2</b>	<b>Zona de restauração no lado Esq do Recinto( Junto Ao Rio )</b>				
a)	Execução de rede de água fria a partir de ponto de ligação existente mais próximo para zona de restauração garantindo 8 pontos de ligação com torneiras de 3/4 para Contentores de Fast Food a instalar na trazeira de cada um em Tubagem e acessórios de PEAD , fornecendo-se todo o material e trabalhos necessários.	V.G.	1,00		
b)	Execução de rede de esgoto drenando por bombagem para fossa existente na zona de casas de banho garantindo 8 pontos de drenagem para Contentores de Fast Food em Tubagem e acessórios de PVC e Manga corrugada, fornecendo-se todo o material e trabalhos necessários.	V.G.	1,00		
<b>3</b>	<b>Back Stage Palco principal</b>				
a)	Execução de rede de água fria a partir de ponto de ligação existente mais próximo para zona de Back Stage e camarins garantindo uma ligação com torneira de 3/4 para cozinha e outo para ligação de contentor casa de banho em Tubagem e acessórios de PEAD , fornecendo-se todo o material e trabalhos necessários.	V.G.	1,00		
b)	Execução de rede de Esgotos por bombagem drenando para fossa existente mais próximo para zona de Back Stage e camarins garantindo uma drenagem de cozinha e de contentor casa de banho em Tubagem e acessórios de PVC e manga corrugada, fornecendo-se todo o material e trabalhos necessários.	V.G.	1,00		
c)	Fornecimento em regime de aluguer de um lava mãos e um lava loiça para cozinha de Back Stage e camarins incluindo todas as ligações, fixação e montagem bem como o fornecimento de todo o material e trabalhos necessários.	V.G.	1,00		

<b>4</b>	<b>Camping</b>				
a)	Execução de rede de água fria, para zona de casas de banho e chuveiros na zona de camping, a partir de ponto de ligação existente mais próximo para adução de água , para contentores com seis sanitas e cabines de duche individuais em Tubagem e acessórios de PEAD , fornecendo-se todo o material e trabalhos necessários.	V.G.	1,00		
B)	Execução de rede de Esgotos, para zona de casas de banho e chuveiros na zona de camping, para drenagem dos esgotos para fossa séptica instalada junto ao local, para contentores com seis sanitas e cabines de duche individuais em Tubagem e acessórios de PVC e Manga corrugada , fornecendo-se todo o material e trabalhos necessários.	V.G.	1,00		
<b>4,1</b>	<b>Sistema de reutilização de águas de duches.</b>				
a)	Execução de sistema de reutilização de águas de duches para servir como compensação aos autóclismos nos WCs do camping, incluindo o fornecimento de filtros, bombas e toda a tubagem e material necessário ao bom funcionamento do sistema conforme desenho técnico apresentado.				
b)	Os depósitos de recolha e decantação das águas sujas serão fornecidos e enterrados no local, pelos serviços camarários.				
c)	Será disponibilizada e instalada no local pelos serviços camarários, provisoriamente, uma casota para instalação das bombas, filtros, quadros e demais equipamentos necessários ao bom funcionamento do sistema.				
<b>5</b>	<b>Serviços complementares</b>				
a)	Execução de todos os testes de estanqueidade após a abertura da água.	Incluído			
b)	Estadia e alimentação para quatro operários durante todas as Montagens, desmontagens e prevenção no festival.	Diarias	20,00		
c)	Deslocações e despesas de transporte	V.G.	1,00		
<b>6</b>	<b>Prevenção e manutenção</b>				
a)	Está incluído todo o serviço de prevenção e manutenção durante a realização do festival				
b)	Estão excluídos da garantia todos os actos de vandalismo como os de má utilização.				
<b>Final da descrição dos trabalhos</b>					
<b>Nota: 1</b>	<b><u>Estes serviços contemplam o fornecimento de todo o material, incluindo todas as montagens , desmontagens e serviços de prevenção durante todo o festival.</u></b>				
<b>Nota: 2</b>	<b><u>Nesta cotação está incluída a alimentação, estadia e transporte do Staff inerente aos serviços propostos nesta descrição de trabalhos</u></b>				
<b>Valor total do Serviço proposto</b>		V.G.	1,00	13 330,00 €	13 330,00 €
<b>7</b>	<b>Condições de pagamento</b>				
a)	Pagamento a 60 dias, após a emissão da fatura e respectiva recepção nos serviços camarários. (conforme descrito no Convite)				
b)	A fatura será emitida e enviada 2 dias após o final do festival				
b)	Em caso de atraso no pagamento poderá ser cobrado juros á taxa legal em vigor				

A Gerencia



<b>TOTAL s/ IVA</b>	<b>13 330,00 €</b>
<b>IVA 23%</b>	<b>3 065,90 €</b>
<b>TOTAL c/ IVA</b>	<b>16 395,90 €</b>