

Mapa de Quantidades

Art.º	DESIGNAÇÃO	Quantid. Total	Un	Preço Unitário	Total
<b>Trabalhos complementares</b>					
1	Fornecimento e colocação de móveis de cozinha, parede fundo com 3,5ml de móvel, incluindo portas, prateleiras e todas as ligações, materiais e acessórios necessários ao seu bom funcionamento.	1,00	un	1.985,00 €	1.985,00 €
2	Fornecimento e aplicação de pedra do tipo "PedrasSalgadas", incluindo materiais, cortes e colas necessárias ao perfeito acabamento.	1,00	un	435,00 €	435,00 €
3	Fornecimento e colocação de Forno elétrico da Beko incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.	1,00	un	355,00 €	355,00 €
4	Fornecimento e colocação de Placavitrocerâmica da Beko incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento	1,00	un	315,00 €	315,00 €
5	Fornecimento e colocação de Lava-loiças da Tekai incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.	1,00	un	190,00 €	190,00 €
6	Fornecimento e colocação de Frigorífico da Candy incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.	1,00	un	430,00 €	430,00 €
7	Execução de 6 bases de duche no local, com cerâmico idêntico ao existente e todos materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	1,00	un	676,00 €	676,00 €
8	Fornecimento e colocação de todos os elementos metálicos incluindo todos os pormenores, ligações, soldaduras, etc, para a criação de estrutura de suporte do teto da cozinha em estrutura metálica.	1,00	un	880,00 €	880,00 €
9	Execução de entrada principal em frente ao edifício, incluindo degraus, patamares, pedras e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	1,00	vg	915,00 €	915,00 €
10	Execução de passeio desde a entrada principal exterior á entrada do edifício, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.	1,00	vg	520,00 €	520,00 €
11	Abertura de vãos para entrada de luz natural, incluindo pedra em peitoril da janela, reboco e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	1,00	vg	415,00 €	415,00 €
12	Fornecimento e colocação de janela de bascular em perfil igual ao existente no edifício, com equipamento de abertura manual à distância e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.	1,00	vg	830,00 €	830,00 €
13	Execução de ventilação mecânica nos balneários, incluindo materiais e acessórios ao perfeito funcionamento.	1,00	vg	2.930,00 €	2.930,00 €
14	Fornecimento e aplicação de rede na divisão dos espaços do tipo "Pantanel", incluindo maciços de fixação e todos os demais trabalhos à perfeita execução.	39,00	ml	48,25 €	1.881,75 €
15	Fornecimento e colocação de portão idêntico à rede de vedação, incluindo os trabalhos adjacentes à sua colocação.	1,00	vg	335,00 €	335,00 €
16	Beneficiação de guarda existente na eira, com aplicação de tratamento dos buracos, reboco, pintura e demais trabalhos a um bom acabamento.	1,00	vg	615,00 €	615,00 €
17	Fornecimento e colocação de grade metálica em ferro na extremidade da eira com 0,90m de altura, com prumos verticais de 30 em 30cm, junto ao portão principal, incluindo pintura e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	7,00	ml	68,00 €	476,00 €
18	Lavar e refazer as juntas do muro exterior.	1,00	vg	150,00 €	150,00 €
19	Fornecimento e execução de kit de antipânico no wc de mobilidade reduzida.	1,00	vg	150,00 €	150,00 €
				<b>TOTAL</b>	<b>14.483,75 €</b>