



**ANTIGA E.N. 13 -ECOVIA CAMINHA/ÂNCORA-TRABALHOS
COMPLEMENTARES 73/2020_AD_E**



Radicalnuance, Lda

Proposta - Lista de preços unitários e total

Art.º	DESIGNAÇÃO	Quantid. Total	Un	Preço unitário	Preço
1	Muro de carga de alvenaria faceada com faces à vista, executada com peças de pedra granítica, com as faces de paramento trabalhadas em forma poligonal, assentes com argamassa de cimento confeccionada em obra, com 250 kg/m³ de cimento, cor cinzento, dosificação 1:6, fornecida em sacos e enchendo as juntas com argamassa fina, em muros de espessura variável, até 50 cm.				
		48,00	m3	250,00 €	12.000,00 €
TOTAL (Sem IVA) :					12.000,00 €

A Gerência da Radicalnuance, Lda