

Mapa de Quantidades

Execução de Muro de Suporte na União de Freguesias de Gondar e Orbacém - Contíguo à Rua da Fonte (Gondar)

ART.º	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT. FINAL	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
1	Ancoragem de muro, com perfuração na própria pedra com ferro de 20 chumbado com Sika anchorfix ou equivalente, incluindo a cofragem, descofragem, armaduras, andaimes e equipamentos de elevação se necessário, bem como o seu transporte e montagem. No preço está também considerado o transporte de equipamentos tais como escavadoras, compressores, geradores, material de perfuração se necessário, bem como a lavagem com equipamento de alta pressão adequado.	vg	1,00	4 890,00 €	4 890,00 €
2	Execução de muro de suporte e contenção em talude, em betão armado com malha sol AQ50, ou equivalente, incluindo cofragem, descofragem.	vg	1,00	16 750,00 €	16 750,00 €
VALOR TOTAL DA PROPOSTA (s/ IVA)					21 640,00 €