



MUNICIPIO DE CAMINHA
DIVISÃO DE URBANISMO, PLANEAMENTO, OBRAS E EDIFICIOS

DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EM BETÃO ARMADO NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO Á PRAIA DE MOLEDO

MAPA DE QUANTIDADES

ART.º	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT	PREÇO UNITARIO	TOTAL
1	TRABALHOS PREPARATORIOS				
1.1	Montagem, utilização e desmontagem do estaleiro, incluindo instalações para o pessoal de acordo com a legislação em vigor, vedação do local da obra, máquinas e ferramentas, andaimes, pranchas; custos de energia eléctrica, telefones, água, fornecimento de placa publicitária com a dimensão de 1,5x1,0m e conteúdo a indicar pelo dono de obra, e desenvolvimento e Implementação do Plano de Segurança e Saúde da empreitada de acordo com a Legislação em vigor, e os princípios constantes do Caderno de Encargos, com fornecimento de todos os meios humanos e materiais necessários à protecção colectiva e individual.	un	1,00		
2	DEMOLIÇÃO DA PALA DE MOLEDO E ABERTURA DE 6 CALDEIRAS				
2.1	DEMOLIÇÃO DA PALA				
2.1.1	Demolição de estrutura de betão armado existente sobre o passeio pedonal existente na zona central do parque de estacionamento da praia de Moledo, constituída por dois pilares de maior dimensão e respectivos tirantes metálicos (paralela à Rua de Fontela), incluindo: - remoção de mobiliário urbano existente, incluindo bancos, bebedouro, aparelhos de iluminação e toda a sinalética existente, incluindo transporte e acondicionamento em estaleiro e posterior transporte e recolocação; - Protecção do pavimento existente durante a demolição, com material adequado à sua preservação; - Demolição da estrutura com meios mecânicos pesados, incluindo todos os equipamentos e materiais necessários para evitar danos no pavimento, bem como, para assegurar as condições de segurança dos trabalhos (escoramentos, vedações, etc.) - Transporte de todos os materiais resultantes da demolição a vazadouro licenciado incluindo, meios mecanicos e humanos necessários, bem como todos os custos associados ao depositos dos produtos sobrantes em vazadouro; - Reparação do pavimento, na zona de demolição dos pilares e muros, bem como em demais locais cujo pavimento se venha a deteriorar na sequencia desta intervenção, incluindo fornecimento e colocação de material de pavimento identico ao existente.	un	1,00		
2.2	CALDEIRAS				



MUNICÍPIO DE CAMINHA
DIVISÃO DE URBANISMO, PLANEAMENTO, OBRAS E EDIFÍCIOS

DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EM BETÃO ARMADO NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO À PRAIA DE MOLEDO

MAPA DE QUANTIDADES

ART.º	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT	PREÇO UNITARIO	TOTAL
2.2.1	Execução de caldeiras para árvores incluindo demolição do pavimento existente , incluindo transporte do material resultante da demolição a vazadouro, escavação e abertura de cabouco, execução de caixa , colocação de guia boleada incluindo a respetiva fundação e remate do pavimento existente, abertura de caixa 1m x1m x 1m, colocação de terra vegetal para posterior plantação de árvores, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários á boa execução da tarefa.	un	6,00		
TOTAL:					