



MUNICIPIO DE CAMINHA
DIVISÃO DE URBANISMO, PLANEAMENTO, OBRAS E EDIFICIOS

REPARAÇÃO DA RUA DE CORTINHAL - VILE

MAPA DE QUANTIDADES

ART.º	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT	PR. UNITARIO	TOTAL
1	ARRUAMENTO				
1,1	Fornecimento e colocação de camada de agregado britado (ABGE), com a espessura necessária á reposição do nivelamento do arruamento, devidamente regularizada e compactada por meios mecânicos incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita colocação.	m3	180,00		
1,2	Execução de Box Culvert executados em betão pré-fabricado com dimensão 1x0,5m, incluindo movimento de terras e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes e todos os trabalhos necessários à boa execução da tarefa.	ml	11,00		
1,3	Serviços de requalificação hidrica, designadamente reposição e/ou repaço de valas e canais de drenagem de águas superficiais.	vg	1,00		
Total					