


Reabilitação do muro de suporte na Rua Fonte da Cal, Rua da Quelha e Rua da rocha - Seixas

Mapa de quantidades

Art.º	DESIGNAÇÃO	Quantid. Total	Un	Preço Unitário	Total
1 Trabalhos Preparatórios					
1.1	Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio e proteção de obra, incluindo tapumes de vedação de obra, execução de trabalhos de proteção e segurança de pessoas, terrenos e bens, fornecimento e montagem de placas identificativas da obra, equipamentos, sinais, adjudicatário e demais informação, nos termos dos regulamentos e legislação em vigor e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o Caderno de Encargos.	1,00	Un		
1.2	Implementação e elaboração do Plano de Segurança e Saúde e do Estaleiro de Obra, nos termos definidos no C.E, implementação das medidas de segurança, de acordo com o referido Plano de Segurança e Saúde e como exposto no Decreto-Lei nº273/2003, de 29 de Outubro, incluindo o fornecimento e instalação de sistemas de segurança, ativa e passiva, nas frentes de trabalho e estaleiro.	1,00	Un		
1.3	Implementação da Gestão de Resíduos (Perigosos e Não Perigosos) em Obra – Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD, tendo em conta o Caderno de Encargos e o DL n.º46/2008, de 12 de Março, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e serviços.	1,00	Un		
2 RUA FORNO DA CAL					
2.1	Muro de suporte à Rua do Forno da Cal				
2.1.1	Remoção a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro, do muro que ruíu e das partes que se encontram danificadas, para posterior reaproveitamento, e respetiva limpeza do espaço	1,00	cj		
2.1.2	Escavação em solos de consistência branda, incluindo transporte a vazadouro dos produtos resultantes	250,00	m3		
2.1.3	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico, para aplicar em fundações de muros, incluindo todos os trabalhos necessários para um bom acabamento	40,00	m3		
2.1.4	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico, para aplicar em muros de elevação, incluindo todos os trabalhos necessários para um bom acabamento	110,00	m3		
2.1.5	Reposição de tubagens (negativos) de infraestruturas existentes, sem ligação de cabos ou outro tipo de acessórios.	1,00	vg		
2.1.6	Execução de aterro com solos selecionados, compactados por camadas de 20cm, incluindo todos os trabalhos necessários para um bom acabamento.	200,00	m3		
2.2	Muro de suporte em pedra				
2.2.1	Escavação em solos de consistência branda, incluindo demolição de muro e transporte a vazadouro dos produtos resultantes.	45,00	m3		
2.2.2	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico, para aplicar em fundações de muros, incluindo todos os trabalhos necessários para um bom acabamento	10,00	m3		
2.2.3	Execução de muro em alvenaria de pedra com uma face à vista e com juntas argamassada, de acordo com o muro existente, incluindo todos os trabalhos necessários para um bom acabamento.	40,00	m2		
2.3 Pavimentos					
2.3.1	Abertura, regularização e compactação de fundo de caixa, incluindo transporte a vazadouro dos produtos resultantes.	150,00	m2		
2.3.2	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com uma espessura de 0,15m após compactação mecânica, incluindo rega bem como todos os trabalhos necessários para um bom acabamento.	150,00	m2		
2.3.3	Fornecimento e aplicação de pavimento em calçada à portuguesa, incluindo camada de assentamento em areão com 0,10m bem como todos os trabalhos necessários para um bom acabamento	150,00	m2		
3 RUA DO ROCHA					
3.1	Escavação de berma ate a cota necessaria para formação de caixa, incluindo desmonte do maciço rochoso existente e nivelamento da base	1,00	un		
3.2	Remoção de todos os detritos, coletores em betão, caixas de visitas e outras infraestruturas existentes.	1,00	cj		
3.3	Levantamento do pavimento em calçada à portuguesa, incluindo armazenamento para posterior reaplicação.	225,00	m2		
3.4	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com uma espessura de 0,20m após compactação mecânica, incluindo rega bem como todos os trabalhos necessários para um bom acabamento.	225,00	m2		



Art.º	DESIGNAÇÃO	Quantid. Total	Un	Preço Unitário	Total
3.5	Aplicação de pavimento em calçada à portuguesa, incluindo fornecimento de calçada em falta, camada de assentamento em areão com 0,10m bem como todos os trabalhos necessários para um bom acabamento.	450,00	m2		
3.6	Aplicação de leitada de cimento com argamassa D300, para refechamento de juntas, incluindo posterior limpeza.	450,00	m2		
4	RUA DA QUELHA				
4.1	Remoção a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro, do muro que ruiu e das partes que se encontram danificadas, para posterior reaproveitamento, e respetiva limpeza do espaço	1,00	cj		
4.2	Escavação em solos de consistência branda, incluindo transporte a vazadouro dos produtos resultantes	100,00	m3		
4.3	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico, para aplicar em fundações de muros, incluindo todos os trabalhos necessários para um bom acabamento	50,00	m3		
4.4	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico, para aplicar em muros de elevação, incluindo todos os trabalhos necessários para um bom acabamento	50,00	m3		
4.5	Execução de aterro com solos selecionados, compactados por camadas de 20cm, incluindo todos os trabalhos necessários para um bom acabamento.	100,00	m3		
4.6	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com uma espessura de 0,20m após compactação mecânica, incluindo rega bem como todos os trabalhos necessários para um bom acabamento.	40,00	m2		
4.7	Aplicação de pavimento em cubo de granito 11x11x11cm, incluindo fornecimento de material em falta, camada de assentamento em areão com 0,10m bem como todos os trabalhos necessários para um bom acabamento.	40,00	m2		
TOTAL					0,00 €