



## MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

“Reabilitação de muro de suporte na Rua Fonte da Cal,  
Rua da Quelha e Rua da Rocha - Seixas”



## MUNICIPIO DE CAMINHA

### Memória Descritiva e Justificativa

#### 1. Enquadramento e antecedentes

A presente memória descritiva refere-se aos trabalhos de reabilitação de um troço da Rua do Forno da Cal, em Seixas, designadamente na inserção desta artéria com a Estrada Nacional 13; cuja execução é urgente, uma vez que, este arruamento encontra-se parcialmente intransitável devido à derrocada de um troço do muro de suporte da referida rua, em virtude de um troço do respetivo perfil transversal, ter sido literalmente arrastado pela forte intempérie, que assolou o norte de Portugal no dia 1 de janeiro de 2023. Acresce também a retificação dos muros de suporte na Rua da Quelha, bem como a repavimentação de parte da Rua Rocha, visto também terem sido alvo da mesma intempérie. Tal acontecimento anormal, provocou graves danos em diversos locais do concelho de Caminha, quer particulares quer no espaço público (conforme noticiado nos meios de comunicação social de todo o país), devido fundamentalmente á ocorrência da forte precipitação num período de tempo muito curto; o que originou a degradação de redes de drenagem e o galgamento e inundação dos espaços públicos e privados, e consequentemente, a ocorrência de anomalias significativas nos mesmos, que originaram a inutilização de grande parte deles até à data, como é o presente caso. A situação foi tão grave que foram prontamente desenvolvidas diversas diligências junto das entidades governamentais respetivas, nomeadamente com a Ministra da Coesão territorial, CCDR-N e da A.P.A..

#### - Rua do Forno da Cal







**- Rua da Rocha**





## **2. Proposta de intervenção**

Nesta sequência, a proposta de intervenção no troço da Rua do Forno da Cal, em Seixas, passará essencialmente pela execução de um novo muro de suporte do arruamento no lado norte do arruamento, visto o anterior ter sido literalmente derrubado e arrastado pelas águas que escorreram pela encosta existente no lado sul do arruamento. Assim, e conforme as fotos anteriores, prevê-se executar o referido muro de suporte, bem como, nova fundação do arruamento no troço desmoronado que incluirá o envolvimento das infraestruturas existentes e que se encontram totalmente expostas (rede de gás), sendo que, finalmente terá que ser repavimentada a zona intervencionada, com calçada à portuguesa. Quanto à rua da Rocha, prevê-se a repavimento de parte do pavimento em calçada a portuguesa que foi arrastado, e que carece de reposição, visto a via encontrar-se parcialmente intransitável. Relativamente à rua da Quelha, prevê-se a execução de um novo muro de suporte da rua referida rua, uma vez que o parte do existente ruiu e esta atualmente a colocar o referido acesso e os transeuntes em perigo, para posteriormente se proceder à repavimentação da área contigua em cubo de granito.

Caminha, junho de 2023