



Art.º	DESIGNAÇÃO	Quantid. Total	Un	Preço Unitário	Total
1 Trabalhos Preparatórios					
1.1	Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio e proteção de obra, incluindo tapumes de vedação de obra, execução de trabalhos de proteção e segurança de pessoas, terrenos e bens, fornecimento e montagem de placas identificativas da obra, equipamentos, sinais, adjudicatário e demais informação, nos termos dos regulamentos e legislação em vigor e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o Caderno de Encargos.	1,00	Un		
1.2	Implementação e elaboração do Plano de Segurança e Saúde e do Estaleiro de Obra, nos termos definidos no C.E, implementação das medidas de segurança, de acordo com o referido Plano de Segurança e Saúde e como exposto no Decreto-Lei nº273/2003, de 29 de Outubro, incluindo o fornecimento e instalação de sistemas de segurança, ativa e passiva, nas frentes de trabalho e estaleiro.	1,00	Un		
1.3	Implementação da Gestão de Resíduos (Perigosos e Não Perigosos) em Obra – Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD, tendo em conta o Caderno de Encargos e o DL n.º46/2008, de 12 de Março, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e serviços.	1,00	Un		
2 Muro de suporte Rua da Aguireira					
2.1	Escavação em solos de consistência branda, incluindo transporte a vazadouro dos produtos resultantes	100,00	m3		
2.2	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico, para aplicar em fundações de muros, incluindo todos os trabalhos necessários para um bom acabamento	60,00	m3		
2.3	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico, para aplicar em muros de elevação, incluindo todos os trabalhos necessários para um bom acabamento	40,00	m3		
2.4	Reposição de tubagens (negativos) de infraestruturas existentes, sem ligação de cabos ou outro tipo de acessórios.	1,00	vg		
2.5	Execução de aterro com solos selecionados, compactados por camadas de 20cm, incluindo todos os trabalhos necessários para um bom acabamento.	50,00	m3		
3 Pavimentos					
3.1	Levantamento de pavimentos existentes em cubo de granito 11x11 e em calçada à portuguesa, incluindo carga, transporte, colocação em depósito em estaleiro para posterior recolocação e avazadouro dos produtos sobranes, tudo conforme C.E., PSS, PPGRCD.	700,00	m2		
3.2	Aterro das zonas escavadas com tout-venant, incluindo compactação por meios mecânicos em camadas, por forma a obter uma superfície homogênea e linear	150,00	m3		
3.3	Abertura e formação de caixa, incluindo regularização e compactação superficial do fundo da caixa, transporte dos produtos sobranes a vazadouro a indicar pela fiscalização e todos os trabalhos e materiais necessários, tudo conforme C.E	1000,00	m2		
3.4	Execução de base de agregado de granulometria extensa "tout-venant" com a espessura de 0.2m depois do recalque com inertes de 0.08m de dimensão máxima incluindo rega e compactação, bem como, fornecimento, transporte, colocação, compactação e todos os trabalhos e materiais necessários, tudo conforme C.E	1000,00	m2		
3.5	Assentamento de cubo de granito de 11x11x11cm, cinza, na faixa de rodagem, assente em almofada de areia de 5cm de espessura, todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução.	700,00	m2		
3.6	Fornecimento e assentamento de cubo de granito de 11x11x11cm, cinza, na faixa de rodagem, assente em almofada de areia de 5cm de espessura, todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução.	300,00	m2		
3.7	Assentamento de cubo de granito de 11x11x11cm, cinza, na execução de execução de bermas, valetas assente em almofada de areia de 5cm de espessura, preenchimento das juntas com traços de cimento e areia fina ao traço 1:3, todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução.	120,00	m2		
TOTAL					0,00 €